

令和8年度

日出町立川崎小学校長寿命化改修工事(建築工事)

【見積参考資料】

大分県速見郡日出町

概要

建 築 主	日 出 町 長 安 部 徹 也
工 事 場 所	大分県速見郡日出町大字川崎1082番地(日出町立川崎小学校)
工 事 概 要	○川崎小学校長寿命化改修工事にともなう建築工事 【工事範囲】 ・ 本体校舎の（建築・構造工事）に関すること。 ・ 設計図書、見積参考資料、特記仕様書、現場説明書などに記載の工事。 ・ その他町から指示を受けた事項に関すること。 ※参考品番を記載しているものについては同等品以上のものを採用することとする。 【特記仕様】 ●工事仕様 図面等に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築・電気・機械工事編)(最新版)」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築・電気・機械工事編)(最新版)」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事管理指針(上・下巻)(最新版)」による。 ●関係官庁等への申請について ※請負者の費用にて申請すること。

総括

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	日出町立川崎小学校校長寿命化改修工事（建築工事）											
	【内訳】											
I	直接工事費		1	式								全館無人改修
II	共通仮設費		1	式								
	（純工事費）											
III	現場管理費		1	式								
	（工事原価）											
IV	一般管理費		1	式								
	（工事価格）											
V	消費税相当額		1	式								
	合計											

総括

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	補助対象内工事											
I	直接工事費		1	式								
II	共通仮設費		1	式								
	(純工事費)											
III	現場管理費		1	式								
	(工事原価)											
IV	一般管理費		1	式								
	(工事価格)											
V	消費税相当額		1	式								
	計											

総括

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	補助対象外工事											
I	直接工事費		1	式								
II	共通仮設費		1	式								
	(純工事費)											
III	現場管理費		1	式								
	(工事原価)											
IV	一般管理費		1	式								
	(工事価格)											
V	消費税相当額		1	式								
	計											

内訳

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
I	直接工事費											
I-1	補助対象内工事		1	式								
I-2	補助対象外工事		1	式								
	計											

内訳

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
I-1	補助対象内工事											
1-1	校舎棟（補助対象内）		1	式								
1-2	外構（補助対象内）	ライフライン更新・受水槽	1	式								
1-3	EV棟（補助対象内）	外壁・防水改修に関するもの 設備更新に付随するもの	1	式								
	計											

内訳

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
I-2	補助対象外工事											
2-1	校舎棟（補助対象外）	保健室備品・配膳室増床 ・配膳室前庇スロープ	1	式								
2-2	外構（補助対象外）	昇降口前・南側テラス等改修工事	1	式								
	計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
1-1	校舎棟（補助対象内）											
1	直接仮設工事		1	式								
2	土工事		1	式								
3	地業工事		1	式								
4	鉄筋工事		1	式								
5	コンクリート工事		1	式								
6	型枠工事		1	式								
7	防水工事		1	式								
8	石工事		1	式								
9	タイル工事		1	式								
10	木工事		1	式								
11	屋根及びとい工事		1	式								
12	金属工事		1	式								
13	左官工事		1	式								
14	金属製建具工事		1	式								
15	ガラス工事		1	式								
16	塗装工事		1	式								
17	内外装工事		1	式								
18	ユニット及びその他工事		1	式								
19	外壁改修工事		1	式								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
20	撤去工事		1	式								
21	発生材積込・運搬・処分費		1	式								
22	産業廃棄物税相当額		1	式								
	合 計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
1	直接仮設工事											
	(外部)											
	養生(防水改修)		1,664	m2								
	整理・清掃後片付け(防水改修)		1,664	m2								
	養生(外壁改修)		542	m2								
	整理・清掃後片付け(外壁改修)		542	m2								
	外部足場	枠組本足場 W900 7ヶ月 高さ12.0m未満 運搬共	3,290	m2								
	安全手摺	枠組本足場用 運搬共 7ヶ月	347	m								
	外部足場	7ヶ月 脚立足場 H=4.0m未満 運搬共	501	m2								
	外部足場	運搬共 7ヶ月 枠組棚足場 H=9.1～10.8m未満	11.3	m2								
	災害防止	運搬共 7ヶ月 ネット状養生シート張り	3,290	m2								
	災害防止	運搬共 7ヶ月 小幅ネット張り	495	m								
	外部階段足場	運搬共 3ヶ月 脚立足場 H=4.0m未満	57.0	m2								
	(内部)											
	墨出し(内部改修)	複合改修	3,345	m2								
	養生(内部改修)	複合改修	3,345	m2								
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	3,345	m2								
	内部仕上足場(改修)	一般 6ヶ月 階高4.0m以下 脚立足場	3,171	m2								
	内部階段仕上足場	運搬共 6ヶ月	203	m2								

1-1校舍棟

[illegible]

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
2	土工事											
	根切り	人力	26.1	m3								
	仮置き	場内仮置き後、受水槽基礎新設 埋戻し土として利用	5.0	m3								
	積み込み		21.1	m3								
	残土処分		21.1	m3								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
3	地業工事											
	砂利地業	土間下 再生クラッシャーラン	20.0	m3								
	管理教室棟1階廊下以外 床下防湿層敷き	ポ ^レ リエチレンフィルム t=0.15	217	m2								
	土間下断熱材敷き	ポ ^レ リスチレンフォーム t=30	132	m2								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
4	鉄筋工事											
	異形鉄筋	SD295 D10	0.8	t								
	異形鉄筋	SD295 D13	1.3	t								
	鉄筋加工組立		2.0	t								
	鉄筋運搬費	4t	2.0	t								
	接着系アンカー	D10下向き	602	本								
	接着系アンカー	D13下向き	408	本								
	接着系アンカー	D19下向き	4	本								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
5	コンクリート工事											
	土間コンクリート	Fc18 SL18	27.4	m3								
	躯体コンクリート	Fc21+3 SL18	0.3	m3								
	軽量コンクリート	便所嵩上	5.2	m3								
	打設手間	ポンプ打設 土間コンクリート	27.4	m3								
	打設手間	人力打設 立上りコンクリート	0.3	m3								
	打設手間	人力打設 軽量コンクリート	5.2	m3								
	ポンプ圧送・基本料金	50m3未満	1	回								
	目荒らし	床	55.5	m2								
	目荒らし	壁	1.0	m2								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
6	型枠工事											
	昇降ロスロープ、トイレ新設床点検口 普通合板型枠		7.1	m2								
	型枠運搬費	4t	7.1	m2								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
7	防水工事											
	(外 部)											
	高压洗浄	12MPa	2,323	m2								
	屋根(RF) 塩ビシート防水(カバー工法)	『DNシートKSF』同等 t=1.5 SM-2(機械式固定工法)	869	m2								
	同上 塩ビシート防水	『DNシートKSF』同等 t=1.5 SF-2(接着工法)	173	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	173	m2								
	同上 平場-立上部取合部 鋼板プレート	『DNシート鋼板』同等 端部シーリング『DNシーリング材』同等共	275	m								
	同上 排水溝取合部 鋼板プレート	『DNシート鋼板』同等 端部シーリング『DNシーリング材』同等共	212	m								
	同上 入隅部 鋼板プレート	『DNコーナーパッチ』同等 端部シーリング『DNシーリング材』同等共	22	か所								
	同上 出隅部 鋼板プレート	『DNコーナーパッチ』同等 端部シーリング『DNシーリング材』同等共	26	か所								
	屋根(RF)立上り 塩ビシート防水	『DNシートKSF』同等 t=1.5 SF-2(接着工法)	119	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	119	m2								
	同上 アゴ取合部 防水押え金物	『DN鋼板』同等	275	m								
	同上 アゴ取合部 防水押えシーリング	『DNシリコン(プライマー使用)』同等	275	m								
	屋根(2F) 塩ビシート防水(カバー工法)	『DNシートKSF』同等 t=1.5 SM-2(機械式固定工法)	198	m2								
	同上 塩ビシート防水	『DNシートKSF』同等 t=1.5 SF-2(接着工法)	11.4	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	11.4	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	同上 平場-立上部取合部 鋼板プレート	『DNシート鋼板』同等 端部シーリング『DNシーリング材』同等共	120	m								
	同上 排水溝取合部 鋼板プレート	『DNシート鋼板』同等 端部シーリング『DNシーリング材』同等共	22.8	m								
	同上 入隅部 鋼板プレート	『DNコーナーパッチ』同等 端部シーリング『DNシーリング材』同等共	27.0	か所								
	同上 出隅部 鋼板プレート	『DNコーナーパッチ』同等 端部シーリング『DNシーリング材』同等共	15.0	か所								
	屋根(2F)立上り 塩ビシート防水	『DNシートKSF』同等 t=1.5 SF-2(接着工法)	39.7	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	39.7	m2								
	同上 アコ 取合部 防水押え金物	『DN鋼板』同等	120	m								
	同上 アコ 取合部 防水押えシーリング	『DNシリコン(プライマー使用)』同等	120	m								
	東校舎棟 庇 塩ビシート防水	コンクリート面 t=1.5 SF-2(接着工法)	9.4	m2								
	同上 塩ビシート防水	耐火野地板面 t=2.0 SF-2(接着工法) 合板面	5.6	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	9.4	m2								
	同上 耐火野地板	t=18	5.6	m2								
	防水端部 見切り金物	ステンレス製 L-10x40xt0.8	12.6	m								
	屋根(PH) ウレタン塗膜防水	X-2	25.8	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	25.8	m2								
	屋根(PH)立上り ウレタン塗膜防水	X-2	3.6	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	3.6	m2								
	同上(点検口廻り) ウレタン塗膜防水	X-2	1.6	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	屋根(RF) ウレタン塗膜防水	X-2	240	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	240	m2								
	屋根(RF)立上り ウレタン塗膜防水	X-2	18.3	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	18.3	m2								
	屋根(屋外階段) ウレタン塗膜防水	X-2	6.0	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	6.0	m2								
	勾配屋根(屋外階段) ウレタン塗膜防水	X-2	8.1	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	8.1	m2								
	屋根(屋外階段)立上り ウレタン塗膜防水	X-2	3.1	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	3.1	m2								
	屋根(倉庫2) ウレタン塗膜防水	X-2	5.1	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	5.1	m2								
	屋根(倉庫2)立上り ウレタン塗膜防水	X-2	0.6	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	0.6	m2								
	屋根(出窓) ウレタン塗膜防水	X-2	3.0	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	3.0	m2								
	屋根(出窓)立上り ウレタン塗膜防水	X-2	0.4	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	0.4	m2								
	庇 ウレタン塗膜防水	X-2	34.0	m2								
	同上 下地処理	ボリマーセメント塗 ケレン共	34.0	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	庇立上り ウレタン塗膜防水	X-2	8.0	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	8.0	m2								
	ハト小屋天端 ウレタン塗膜防水	X-2	1.8	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	1.8	m2								
	ハト小屋天端立下り ウレタン塗膜防水	X-2	0.8	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	0.8	m2								
	設備基礎天端 ウレタン塗膜防水	X-2	14.4	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	14.4	m2								
	設備基礎天端立下り ウレタン塗膜防水	X-2	24.7	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	24.7	m2								
	バラベ ット笠木 ウレタン塗膜防水	X-2	117	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	117	m2								
	壁付水切 ウレタン塗膜防水	X-2	16.0	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	16.0	m2								
	バルコニー床 ウレタン塗膜防水	X-2	235	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	235	m2								
	バルコニー床立上り ウレタン塗膜防水	X-2	46.3	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ケレン共	46.3	m2								
	管理教室棟テラス床・東校舎棟テラス床 ウレタン塗膜防水	X-2	145	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	管理教室棟テラス床・東校舎棟テラス床 下地処理	ポ ^レ リマーセメント塗 ケレン共	145	m2								
	同上防水端部 見切り金物	ステンレス製 L-10x40xt0.8	98.1	m								
	面台 ウレタン塗膜防水	X-2 糸幅100程度	26.3	m2								
	同上 下地処理	ケレン	26.3	m2								
	屋外階段巾木 ウレタン塗膜防水	X-2 H=100	2.1	m2								
	同上 下地処理	ケレン	2.1	m2								
	屋外階段サ ^ラ 巾木 ウレタン塗膜防水	X-2 H=150	5.5	m2								
	同上 下地処理	ケレン	5.5	m2								
	屋外階段排水溝 ウレタン塗膜防水	X-2 W=100	2.1	m2								
	同上 下地処理	ケレン	2.1	m2								
	屋外階段排水溝(段部) ウレタン塗膜防水	X-2 WH=100	2.4	m2								
	同上 下地処理	ケレン	2.4	m2								
	壁付水切 シーリング打替	変成シリコン系(MS-2) 10x10	72.7	m								
	職員玄関壁 耐火シーリング	20x15	9.4	m								
	建具廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10x10	1,502	m								
	建具廻り (AW35, 36) シーリング	変成シリコン系(MS-2) 20x10	131	m								
	(内 部)											
	既存壁モ ^ル タル部取合い シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10x10	15.4	m								
	面台取合 シーリング	シリコン系(SR-1) 5×5 防カビ ^レ タイプ [○]	90.8	m								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
8	石											
	(内 部)											
	昇降口・来客用玄関 上り框	御影石(本磨き) 90×180	12.4	m								
	昇降口スロップ用 上り框	御影石(本磨き) 90×0～180	1.8	m								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
9	タイル											
	(外 部)											
	段鼻 ノンスリップタイル	磁器質 150x60	23.0	m								
	(内 部)											
	床 磁器質タイル	300角	28.9	m2								
	床 磁器質タイル	150角(スロ〜フ 用)	2.2	m2								
	巾木 磁器質タイル	H=150	22.1	m								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
10	木工事											
	(内部)											
	1F休憩室 上り框	珩集成材 60×160	5.0	m								
	木製巾木	H=100 桧	592	m								
	1F休憩室 縁甲板下地 根太組	45×45@455	4.5	m2								
	1F休憩室 タタミ寄せ	米褥36×55	3.0	m								
	1F休憩室 ボード寄せ	米褥36×55	10.6	m								
	腰見切り	米褥30×25	198	m								
	掲示板見切り	米褥30×25	612	m								
	1F昇降口～廊下 三方枠	米褥30×110	14.2	m								
	1F脱衣室 U S 四方枠	米褥25×90 W600×H1800	1.0	か所								
	1F便所他 開口三方枠	米褥20×120 W900×H2000	5.0	か所								
	1F廊下 壁見切り	米褥30×110 H2600	2.0	か所								
	3F音楽室 木製胴縁組	27×42 @4540 タテコ	62.9	m2								
	3F音楽室 腰見切り	米褥25×105	8.1	m								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
11	屋根及びとい工事											
	(外 部)											
	屋根 改修用ドレン	縦型 φ100 シート防水用	32	か所								
	同上 改修用ドレン	横引 φ100 シート防水用	1	か所								
	同上 改修用ドレン	横引 φ100 塗膜防水用	1	か所								
	庇 箱樋	谷コイル t=0.5加工 W210xH150・400 取付金物:FB-32x3 @455	3.6	m								
	箱樋落し口	φ75	1	か所								
	縦樋	ｶｰ硬質塩ﾋﾞｰ管 φ75 SUS掴み金物 @1200	2.5	m								
	縦樋	ｶｰ硬質塩ﾋﾞｰ管 φ100 SUS掴み金物 @1200	320	m								
	運搬費、法定福利費	庇、樋	1.0	式								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
12	金属工事											
	(外 部)											
	天井 アルミスパンドレル		23.8	m2								
	天井廻り縁	アルミ製	35.3	m								
	天井 軽量鉄骨天井下地	25形 直貼用 @300	40.4	m2								
	同上 インサート		40.4	m2								
	職員玄関壁 鉄骨軸組	C-100x50x20x2.3 @450	1.6	m2								
	塔屋 屋上点検口	ステンレス製 600角	1	か所								
	配膳室庇見付 小口カバー金物	ｶﾞｰGL鋼板 t=0.5加工L-150x100	5.4	m								
	管理教室棟南面 防球ネット 656㎡	部材費+施工費+撤去費 40x40 取付金具は既存利用	1	式								
		エコネット 1100T18本40mm目 656㎡ 取付ロープ 4Φ 1,545m										
		ワイヤーロープ6mm 515m ワイヤークリップ6mm 64個										
		ターンバックル12Φ 16個 ワイヤ撤去、取付 515m										
		ネット撤去、取付 656㎡ 高所作業車 17mｸﾗｽ										
	①屋根-屋根 E X P. J カバー	AVR1-600 アルミ製(1H耐火帯共) クリアランス50	14.3	m								
	同上 E X P. J カバー	小口蓋役物	2.0	か所								
	同上 E X P. J カバー	Z型平面コーナ-	6.0	か所								
	②③外壁-外壁 E X P. J カバー	AE01-05 アルミ製(1H耐火帯共)クリアランス50	23.9	m								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	⑭ 躯体接続カバー	AES2-05 アルミ製	23.9	m								
	⑩⑪ 3F天井-天井 E X P. J カバー	AEC1-05 アルミ製	8.8	m								
	⑫ 天井コーナー E X P. J カバー	AEC2-05 アルミ製	29.0	m								
	同上 E X P. J カバー	出隅コーナー	2.0	か所								
	バルコニー ③外壁-外壁 E X P. J カバー	AE01-05 アルミ製 クリアランス50	5.3	m								
	バルコニー ④外壁コーナー E X P. J カバー	AE02-05 アルミ製 クリアランス50	5.3	m								
	バルコニー ⑥床-床 E X P. J カバー	SEF1-05 ステンレス製 クリアランス50	1.7	m								
	バルコニー ⑦床コーナー E X P. J カバー	SEF2-05 ステンレス製 クリアランス50	0.8	m								
	バルコニー ⑪天井-天井 E X P. J カバー	AEC1-05 アルミ製 クリアランス50	1.7	m								
	バルコニー ⑫天井コーナー E X P. J カバー	AEC2-05 アルミ製 クリアランス50	0.8	m								
	パラペット天端コーナー役物		4.0	か所								
	軒天出隅コーナー役物		4.0	か所								
	(内部)											
	⑤床-床 E X P. J カバー	SEF1-05 ステンレス製(耐火帯共) クリアランス50	5.7	m								
	⑩天井-天井 E X P. J カバー	AEC1-05 アルミ製 クリアランス50	5.7	m								
	⑧特注 内壁-内壁 E X P. J カバー	AJS1-30 W=505 アルミ製 クリアランス50	8.1	m								
	⑨内壁-内壁 AES1-05	AES1-05 アルミ製 クリアランス50	8.1	m								
	⑬ 躯体接続カバー E X P. J 工事	AES1-05 アルミ製	8.1	m								
	図面、運搬、諸経費、法定福利費		1	式								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし@300	418	m2								
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし@300	552	m2								
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり@450	278	m2								
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり@450	74.6	m2								
	黒板取付用補強材	H=2700×44本 C-60×30	119	m								
	軽量鉄骨壁開口補強	65形	1	式								別紙
	軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	2,606	m2								
	軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	67.7	m2								
	軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満 下地張りあり @360	330	m2								
	軽量鉄骨下り壁下地	19形	69.7	m2								
	天井点検口	450角 内外枠共額縁	16.0	か所								
	内部天井 インサート		3,111	m2								
	1F昇降口 天井プレートボックス	W150程度	8.6	m								
	1F～3F廊下 耐震ブレース取付P Lボックス	PL-3.2加工 W75程度	51.1	m								
	サッシュ取合 アルミ製金物	アルミ1.5曲げ加工 W110 H=1720	2	か所								
	樹脂製カーテンボックスレール	カイト-131号タイプ 天井付同等品 W-131x70Hカーテンレール付	202	m								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	床ステンレス見切り	W40程度	6.2	m								
	床下点検口	600×600	1	か所								
	ピット内タラップ新設	後付用 ステン製	6	か所								
		神榮ホームクリエイト: SST-19ATW-300×150/ 300PL同等品										
	ステンレスノンスリップ	ゴムタイ付 NSP-35S同等品	220	m								
	空調配管取付用補強材	C-60x30x10x1.6t	1.7	m								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	別紙 軽量鉄骨壁開口補強	65形										
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 三方 W600×H2000	4	か所								
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 三方 W900×H2000	9	か所								
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 三方 W1000×H2000	1	か所								
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 三方 W1020×H2000	3	か所								
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 三方 W1200×H2000	1	か所								
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 三方 W1720×H910	1	か所								
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 三方 W1720×H1110	1	か所								
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 四方 W1520×H1460	1	か所								
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 四方 W1720×H1110	1	か所								
	別紙 計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
13	左官工事											
	(外 部)											
	高压洗浄	12MPa	4,548	m2								
	壁 防水形複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 吹付け シロン系 セメント系下地調整材(C-2)共	2,640	m2								
	柱型 防水形複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 吹付け シロン系 セメント系下地調整材(C-2)共	576	m2								
	同上 既存塗膜剥離剤工法		576	m2								
	同上 アルカリ性付与材塗布	エスケー化研:ミラクボ®ウジ®同等	576	m2								
	同上 中性化抑止下地調整材	エスケー化研:ミラクファント®KC-1000同等	576	m2								
	梁型 防水形複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 吹付け シロン系 セメント系下地調整材(C-2)共	309	m2								
	同上 既存塗膜剥離剤工法		309	m2								
	同上 アルカリ性付与材塗布	エスケー化研:ミラクボ®ウジ®同等	309	m2								
	同上 中性化抑止下地調整材	エスケー化研:ミラクファント®KC-1000同等	309	m2								
	笠木 防水形複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 吹付け シロン系 セメント系下地調整材(C-2)共	38.2	m2								
	面台 防水形複層塗材E(トップコート)	糸幅100程度 塗膜防水面	26.3	m2								
	天井 外装薄塗材E	コンクリート面 砂壁状 吹付け セメント系下地調整材(C-1)共	531	m2								
	勾配天井(屋外階段) 外装薄塗材E	コンクリート面 砂壁状 吹付け セメント系下地調整材(C-1)共	7.7	m2								
	段裏 外装薄塗材E	コンクリート面 砂壁状 吹付け セメント系下地調整材(C-1)共	40.3	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	根廻り セメント系下地調整材	C-2 ケレン共	111	m2								
	踏面(段鼻) モルタル補修	W=60程度 (段鼻 タイル 撤去面)	47.2	m								
	(内 部)											
	床(1F職員室) コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下	115	m2								
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 貼物下	86.5	m2								
	床 モルタル仕上	木ごて	2,437	m2								
	床 セルフレベリング	厚10 貼物下	2,437	m2								
	床 モルタル仕上	木ごて US下地	2.5	m2								
	床(階段踊り場) 既存モルタルケレン		102	m2								
	床(階段踏み面、蹴上げ) 既存モルタルケレン		91.7	m2								
	床 モルタル仕上	タイル 下地	31.1	m2								
	階段部他 建具廻りモルタル補修	W100程度	36.5	m								
	階段部揭示板撤去跡廻り モルタル仕上補修	W85程度	14.3	m								
	階段部揭示板撤去跡廻り モルタル仕上補修	W100程度	11.1	m								
	階段部揭示板撤去跡廻り モルタル仕上補修	W150程度	7.5	m								
	階段部揭示板撤去跡廻り モルタル仕上補修	W323程度	4.1	m								
	階段部揭示板撤去跡廻り モルタル仕上補修		4.9	m2								

1-1校舍棟

[illegible]

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
14	金属製建具工事											
14-1	アルミ製建具		1	式								
14-2	銅製建具		1	式								
14-3	軽量銅製建具		1	式								
14-4	学校用間仕切り		1	式								
14-5	トイレブース		1	式								
	計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
14-1	アルミ製建具											
	AW- 1	W3560×H1910 網戸共	2	か所								
	AW- 2	W3510×H1910 網戸共	12	か所								
	AW- 3	W3510×H1910	1	か所								
	AW- 4	W3510×H1910 網戸共	1	か所								
	AW- 5	W1720×H610	1	か所								
	AW- 6	W820×H1710 網戸共	2	か所								
	AW- 7	W820×H1710	4	か所								
	AW- 8	W2760×H2750 網戸共	1	か所								
	AW- 9	W1620×H1110 網戸共	1	か所								
	AW- 1 0	W1620×H1110	1	か所								
	AW- 1 1	W3260×H1460	3	か所								
	AW- 1 2	W3260×H1460	8	か所								
	AW- 1 3	W2760×H1460	3	か所								
	AW- 1 4	W3510×H1460	14	か所								
	AW- 1 5	W3510×H1460	1	か所								
	AW- 1 6	W3460×H1460 網戸共	2	か所								
	AW- 1 7	W3460×H1460	1	か所								
	AW- 1 8	W3560×H1460 網戸共	3	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	AW- 1 9	W520×H2475	1	か所								
	AW- 2 0	W1720×H1010	2	か所								
	AW- 2 1	W1070×H1460	2	か所								
	AW- 2 2	W1720×H1460	3	か所								
	AW- 2 3	W1720×H1460	2	か所								
	AW- 2 4	W1720×H1110	4	か所								
	AW- 2 5	W1720×H1110	1	か所								
	AW- 2 6	W2760×H1910	2	か所								
	AW- 2 7	W3260×H1910 網戸共	2	か所								
	AW- 2 7 A	W3260×H1910	2	か所								
	AW- 2 8	W3260×H1910	2	か所								
	AW- 2 9	W1720×H800	1	か所								
	AW- 3 0	W1720×H810	1	か所								
	AW- 3 1	W1520×H1460	1	か所								
	AW- 3 2	W3510×H1010	1	か所								
	AW- 3 3	W1070×H360	1	か所								
	AW- 3 4	W3270×H1910 網戸共	1	か所								
	AW- 3 7	W810×H730	1	か所								
	AW- 3 8	W3560×H1910 網戸共	1	か所								
	AW- 4 0	W7700×H1720 網戸共	1	か所								
	AW- 4 1	W7475×H1720 網戸共	1	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	AW- 4 2	W3200×H1720 網戸共	1	か所								
	AW- 4 3	W7700×H1460 網戸共	2	か所								
	AW- 4 4	W7475×H1460 網戸共	2	か所								
	AW- 4 5	W3490×H1460	1	か所								
	AW- 4 6	W3200×H1460	2	か所								
	AW- 4 7	W720×H1760	6	か所								
	AW- 4 8	W1700×H1750 網戸共	1	か所								
	AW- 4 9	W720×H1850	1	か所								
	AW- 5 0	W5865×H2500	1	か所								
	ADW- 1	W3510×H2750 網戸共	12	か所								
	ADW- 2	W3320×H2750 網戸共	1	か所								
	ADW- 3	W3560×H2760 網戸共	1	か所								
	ADW- 4	W2442×H2720 網戸共	1	か所								
	ADW- 5	W3510×H2600 網戸共	1	か所								
	ADW- 6	W3460×H2750 網戸共	1	か所								
	ADW- 7	W3460×H2750 網戸共	1	か所								
	ADW- 8	W3260×H2750 網戸共	2	か所								
	ADW- 9	W7700×H2560 網戸共	3	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	ADW- 1 0	W7475×H2560 網戸共	1	か所								
	ADW- 1 1	W7475×H2560 網戸共	2	か所								
	ADW- 1 2	W2625×H2950	1	か所								
	ADW- 1 3	W3390×H2950	1	か所								
	ADW- 1 4	W3580×H2950	1	か所								
	ADW- 1 6	W1720×H2500	1	か所								
	AD- 1	W3260×H1850	1	か所								
	AD- 2	W720×H1850	1	か所								
	AD- 4	W720×H1855	1	か所								
	AD- 5	W1730×H1100	1	か所								
	運搬費		1	式								
	取付調整費等、法定福利費		1	式								
	14-1 計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
14-2	鋼製建具											
	S D - 1	W1750×H2560 特定防火設備	2	か所								
	S D - 2	W3680×H2560 特定防火設備	3	か所								
	S D - 3	W1840×H2560 特定防火設備	1	か所								
	S D - 5	W1600×H1900	3	か所								
	取付工事費		1	式								
	運搬費		1	式								
	諸経費、法定福利費		1	式								
	14-2 計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
14-3	軽量鋼製建具											
		取付調整費共										
	L S D－1	W900×H2000	1	か所								
	L S D－2	W900×H2000	1	か所								
	L S D－3	W1100×H2000	2	か所								
	L S D－4	W900×H2000	1	か所								
	L S D－5	W900×H2000	3	か所								
	L S D－6	W1620×H2000	3	か所								
	L S D－7	W1780×H2000	1	か所								
	L S D－8	W900×H2000	1	か所								
	L S D－9	W900×H1900	1	か所								
	L S D－1 0	W900×H2570	2	か所								
	L S D－1 1	W900×H2000	2	か所								
	L S D－1 2	W900×H2000	2	か所								
	L S D－1 3	W900×H2000	1	か所								
	L S D－1 4 (休憩室)	W800×H2000	2	か所								
	L S D－1 4 (教材室)	W900×H2000	1	か所								
	L S D－1 5	W900×H2000	1	か所								
	L S D－1 6	W900×H2000	1	か所								
	L S D－1 7	W900×H2000	1	か所								
	L S D－1 8	W1800×H2000	1	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
		取付調整費共										
	L S D - 1 9	W600×H2000	6	か所								
	L S D - 2 0	W600×H1000	2	か所								
	L S D - 2 1	W1200×H2000	1	か所								
	L S D - 2 2	W600×H2000	6	か所								
	L S D - 2 3	W1754×H2000	1	か所								
	L S D - 2 4	W1800×H2000	1	か所								
	L S D - 2 5	W1800×H2000	1	か所								
	L S D - 2 6	W900×H2000	3	か所								
	L S D - 2 7	W900×H2570	1	か所								
	L S D - 2 8	W1695×H2570	1	か所								
	L S D - 2 9	W1985×H2000	1	か所								
	L S D - 3 0	W1755×H2570	1	か所								
	14-2 計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
14-4	学校用間仕切り											
		取付調整費共										
	P W - 1	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W7000×H2570	10	か所								
	P W - 2	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W6090×H2570	1	か所								
	P W - 3	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W6650×H2570	2	か所								
	P W - 4	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W7000×H2570	2	か所								
	P W - 5	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W3270×H2570	2	か所								
	P W - 6	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W3370×H2570	4	か所								
	P W - 7	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W7235×H2570	2	か所								
	P W - 8	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W6960×H2570	2	か所								
	P W - 9	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W6660×H2570	1	か所								
	P W - 1 0	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W7200×H2570	1	か所								
	P W - 1 1	化粧鋼板(木目調) t=0.5 W6880×H2670	1	か所								
		取付調整費共										
	三方枠 W - 1	枠120 化粧鋼板 W1000×H2000	2	か所								
	三方枠 W - 2	枠120 化粧鋼板 W1000×H2000	2	か所								
	三方枠 W - 3 (女子便所)	枠120 化粧鋼板 W1195×H2000	2	か所								
	三方枠 W - 3 (男子便所)	枠120 化粧鋼板 W1215×H2000	2	か所								
	三方枠 W - 4	枠120 化粧鋼板 W1200×H2000	2	か所								
	14-4 計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
14-5	トイレブース											
		取付調整費共										
	T B - 1	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (1960+1755) × H1900	1	か所								
	T B - 2	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (1960+1755) × H1900	1	か所								
	T B - 3	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (3000+850) × H1900	1	か所								
	T B - 4	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W1550 × H1900	1	か所								
	T B - 5	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (1750+1360) × H1900	1	か所								
	T B - 6	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (2730+950) × H1900	1	か所								
	T B - 7	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W1840 × H1900	1	か所								
	T B - 8	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (1400+910) × H1900	3	か所								
	T B - 9	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W1760 × H1900	3	か所								
	T B - 1 0	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (2430+1410+830) × H1900	2	か所								
	T B - 1 1	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (3460+1410 × 3) × H1900	2	か所								
	T B - 1 2	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (2710+1420 × 2) × H1900	2	か所								
	T B - 1 3	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W (2800+890 × 2) × H1900	2	か所								
	T B - 1 4	扉 ^ハ ネ ^ル : 高圧 ^マ シ ^ン 樹脂化粧板 W1760 × H1900	2	か所								
	14-5 計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
15	ガラス工事											
	網入り型板ガラス	厚6.8 2.18m2以下	7.0	m2								
	強化ガラス（透明）	厚6.0 4.0m2以下	5.8	m ²								
	強化ガラス（学校用）	厚4.0 1.8m2以下	192	m2								
	強化ガラス（学校用）	厚4.0 4.0m2以下	4.8	m2								
	強化ガラス（学校用）	厚4.0 405×730	2.0	枚								
	強化ガラス（学校用）	厚4.0 535×360	2.0	枚								
	強化ガラス（学校用）	厚4.0 1090×230	2.0	枚								
	強化型板ガラス（学校用）	厚4.0 1.8m2以下	208	m2								
	強化型板ガラス（学校用）	厚4.0 150×150	5.0	枚								
	強化型板ガラス（学校用）	厚5.0 4.0m2以下	14.0	m2								
	複層ガラス	T4+A6+T4 2.0m2以下	321	m2								
	複層ガラス	T4+A6+T4 1080×240	1	枚								
	複層ガラス	T6+A6+T6 2.0m2以下	1.4	m2								
	Low-E 複層ガラス	LowE5+A6+NF6.8 2.0m2以下	18.7	m2								
	ガラスとめシーリング	シリコン系1成分形	7,270	m								
	防火用シーリング	シリコン 8×5	66.5	m								
	防火用シーリング（個別認定）	シリコン 8×5	188	m								
	アルミパネル廻りシーリング	シリコン 8×5	1,474	m								
	ガラス運搬費・法定福利費		1	式								

1-1校舍棟

[illegible]

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
16	塗装工事											
	(外 部)											
	天井 E P-G 塗	ケイカル板面	16.6	m2								
	塔屋設備架台 D P 塗替	鉄骨面 下地調整 (RB種)	10.0	m2								
	東校舎棟底下地 D P 塗替	鉄骨面 下地調整 (RB種)	22.5	m2								
	中継ドレン D P 塗替	φ100 下地調整 (RB種)	28	か所								
	(内 部)											
	壁 E P-G 塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえB種共	899	m2								
	下り壁 E P-G 塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえB種共	69.7	m2								
	壁 E P-G 塗り	ケイカル面 工程B種 素地ごしらえB種共	679	m2								
	壁 E P-G 塗り替え	既存モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	277	m2								
	円柱 E P-G 塗り替え	既存モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	11.4	m2								
	壁 E P-G 塗り替え	既存ケイカル板面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	40.2	m2								
	天井 E P-G 塗り	ボード面 工程B種 素地ごしらえB種共	65.5	m2								
	天井 E P-G 塗り	ケイカル板面 工程B種 素地ごしらえB種共	2.2	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	腰見切り 木部 UC塗り	細幅物30×25 素地ごしらえB種共	198	m								
	掲示板見切り 木部 UC塗り	細幅物30×25 素地ごしらえB種共	612	m								
	壁見切り 木部 UC塗り	細幅物30×110～120 素地ごしらえB種共	57.2	m								
	US四方枠 木部 UC塗り	細幅物25×90 素地ごしらえB種共	4.2	m								
	上り框 木部 UC塗り	細幅物60×160 素地ごしらえB種共	5.0	m								
	昇降口～廊下開口枠 木部 UC塗り	細幅物30×110～120 素地ごしらえB種共	14.2	m								
	巾木 木部 UC塗り	細幅物 H=100 素地ごしらえB種共	592	m								
	音楽室腰見切り 木部 UC塗り	細幅物25×105 素地ごしらえB種共	8.1	m								
	鋼製建具面 SOP塗り	錆止め塗料塗り	122	m2								
	既存廊下木部天板面 SOP塗替え	ケレン下地調整(RB種)	12.8	m2								
	既存階段木製笠木面 SOP塗替え	細幅物 ケレン下地調整(RB種)	31.5	m								
	既存鉄骨ブレース EP-G塗替え	ケレン下地調整(RB種)	98.8	m2								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
17	内外装工事											
	(外 部)											
	踊場 防滑性塩ビシート	t=2.5 東リ:NSシート NS800同等	11.2	m2								
	段床 防滑性塩ビシート	t=2.5 東リ:NSシート NS800同等	19.3	m2								
	段鼻 防滑性塩ビシート	t=4.5	47.2	m								
	職員玄関壁 窯業系サイディング	t=16 横張り 通気金具工法	1.6	m2								
	同上 透湿防水シート		1.6	m2								
	同上 強化石膏ボード	t=15+15下地共	1.6	m2								
	天井 ケイカル板	t=6 目透し	16.6	m2								
	天井廻り縁	塩ビ製	16.3	m								
	(内 部)											
	床 ビニール床シート	「フロアリュウムマーブルNW」同等品 t=2.0	472	m2								
	階段踏み面、蹴込 ビニール床シート	「フロアリュウムマーブルNW」同等品 t=2.0	23.1	m2								
	床 ビニール床シート	「フロアリュウムマーブルウッド」同等品 t=2.0 木目調	660	m2								
	床 発砲複層ビニール床シート	「SF707NW」同等品 t=2.8 木目調	1,383	m2								
	床 ビニール床シート	「耐薬スーパーKシートNW」同等品 t=2.0 耐薬品	81.1	m2								
	床 ビニール床シート	「フロアリュウムマーブルNW」同等品 t=2.0 抗菌 耐湿工法	76.5	m2								
	床 ビニール床シート	「消臭NSトリプルNW」同等品 t=2.0 抗菌防臭 耐湿工法	189	m2								
	床 ビニール床シート	「消臭NSトリプルNW」同等品 t=2.0 超防汚性 耐湿工法	8.1	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	階段踊り場 階段用防滑性ビニール床シート	「東リNSシート NS800」 同等品 t=2.0	62.2	m2								
	階段踏み面、蹴込 階段用防滑性ビニール床シー	「東リNSシート NS800」 同等品 t=2.0	68.6	m2								
	1F職員室 OAフロア	H=140	115	m2								
	同上 什器耐震固定OAフロア	「ラクロック」 同等品	7.5	m2								
	同上ビニール床タイル	T=5.0 帯電防止	115	m2								
	1F職員室OAフロア下 防塵塗装		115	m2								
	1F休憩室 乾式二重床	H=123 下地共 パーティクルボードt=20	13.2	m2								
	同上下地ラワン合板	t=20	13.2	m2								
	1F休憩室 縁甲板敷	t=12	4.5	m2								
	1F休憩室 たたみ敷	1帖物	4.0	枚								
	巾木 ソフト巾木	H=100	396	m								
	巾木 ビニール床シート立上	H=100「消臭NSトリプルNW」 同等品 t=2.0 抗菌防臭 耐湿工法	260	m								
	同上立上げ部 専用アルミジョイナー	「フチモル」 塩ビ同等品	260	m								
	腰壁 シナ合板	「札幌ベニヤ(F4T2)」 同等 t=9.0 CL塗装品	362	m2								
	腰壁 石膏ボード	t=12.5 シ合板下地	145.0	m2								
	腰壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法 シ合板下地	192.0	m2								
	壁(便所等) ケイカル板	t=6.0	756	m2								
	壁 石膏ボード	t=12.5 ケイカル板下地	29.4	m2								
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法 ケイカル板下地	47.8	m2								
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 ケイカル板下地	393	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 GL工法 ケイカル板下地	286	m2								
	壁(1F放送室) 有孔シナ化粧合板	「日進防火板」同等 t=9.0 UVクリアー塗装品	82.9	m2								
		GW32kg/m3 t=25充填 抵抗紙裏張り										
	壁(1F放送室) 石膏ボード	t=12.5 有孔シナ合板下地	8.5	m2								
	壁(1F放送室) 石膏ボード	t=12.5 GL工法有孔シナ合板下地	11.5	m2								
	2F音楽室 有孔シナ化粧合板	「日進防火板」同等 t=9.0 UVクリアー塗装品	62.9	m2								
		GW32kg/m3 t=25充填 抵抗紙裏張り										
	腰壁(1F昇降口、玄関) 化粧ケイカル板	t=6.0	13.5	m2								
	腰壁(1F昇降口、玄関) 耐水石膏ボード	t=12.5 化粧ケイカル板下地	10.1	m2								
	腰壁(1F昇降口、玄関) 石膏ボード	t=12.5 GL工法 化粧ケイカル板下地	3.4	m2								
	壁 石膏ボード	t=12.5 塗装下地	373	m2								
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法 塗装下地	510	m2								
	ラインク壁 化粧ケイカル板	t=6.0	69.8	m2								
	同上下地ラワン合板	t12+t12	69.8	m2								
	壁 掲示用クロス		590	m2								
	同上 ラワン合板下地	t5.0	590	m2								
	壁 石膏ボード	t=12.5 掲示用クロス下地	338	m2								
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法 掲示用クロス下地	157	m2								
	下り壁 石膏ボード	t=12.5 塗装下地	69.7	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	天井 ロックウール化粧吸音板	t=9.0 石膏ボード t9.5下地共	330	m2								
	天井 化粧石膏ボード	「ｼﾌﾟﾄｰﾝ」 同等品 t=9.5	1,410	m2								
	天井 化粧石膏ボード	「ｽｹｱｱｰﾄ」 同等品 t=9.5 反射	367	m2								
	天井 化粧石膏吸音ボード	「ｽｹｱﾄｰﾝDﾌﾟﾗｽ」 同等品 t=9.5	750	m2								
	天井 石膏ボード	t=12.5 塗装下地	65.5	m2								
	天井(1F脱衣室) ケイカル板	t=6.0 目透かし	2.2	m2								
	外壁面 発砲ウレタン吹付	t=20	445	m2								
	天井廻り縁	塩ビ製	1,735	m								
	下り壁 見切り縁	塩ビ製	248	m								
	耐火間仕切り	1時間耐火構造 強化石膏ボード t12.5+t12.5両面	134	m2								
		LGSW65 吉野石膏 S12シリーズ 同等品										
	耐火間仕切り(吸音材入り)	1時間耐火構造 強化石膏ボード t12.5+t12.5両面	44.0	m2								
		LGSW65 グラスウール充填 t50 24K 吉野石膏 S12シリーズ 同等品										
	耐火間仕切り	1時間耐火構造 強化石膏ボード t21+t21片面	44.4	m2								
		LGSW65 吉野石膏 Sウォールワンシリーズ 同等品										
	耐火シリング	5×5	471	m								
	間仕切内 グラスウール充填	t50 24K	166	m2								
	小計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
18	ユニット及びその他工事											
	(外 部)											
	職員玄関 郵便受け	ステンレス製 「神栄SMP-21N-FR」 同等品 ダイヤル錠付 (前入後出型)	1	か所								
	屋根 (RF) 屋上手摺清掃	アルミ製 H=760	73.6	m								
	バルコニー手摺清掃	アルミ製 H=1100	36.0	m								
	(内 部)											
	ライニング 1F女子便所 (東・西)、1F男子便所 (東) 面台 2、3F男子便所 (西)	W=150、L=800 ポ ストフォーム t31	5	か所								
	ライニング 1F女子便所 (東・西) 面台	W=150、L=840 ポ ストフォーム t31	3	か所								
	ライニング 1F職員室、1、2、3F男子便所 (東) 面台 2、3F女子便所 (東)	W=150、L=900 ポ ストフォーム t31	13	か所								
	ライニング 1F女子便所 (東) 面台	W=150、L=930 ポ ストフォーム t31	2	か所								
	ライニング 1F職員便所 (男・女) 面台 2、3F用具入れ	W=150、L=1100 ポ ストフォーム t31	4	か所								
	ライニング 1F女子便所 (東・西) 面台 2、3F女子便所 (東)	W=150、L=1570 ポ ストフォーム t31	4	か所								
	ライニング 1F男子便所 (西) 面台 1、2、3F男子便所 (東)	W=150、L=1700 ポ ストフォーム t31	5	か所								
	ライニング 2、3F男子便所 (西) 面台	W=150、L=1800 ポ ストフォーム t31	2	か所								
	ライニング 1、2、3Fバリアフリートイレ 面台	W=150、L=1870 ポ ストフォーム t31	3	か所								
	ライニング 1、2、3F男子便所 (東)、 面台 2、3F女子便所 (西)	W=150、L=2390 ポ ストフォーム t31	6	か所								
	ライニング 1F職員便所 (男) 面台	W=200、L=1960 ポ ストフォーム t31	1	か所								
	ライニング 1F職員便所 (女) 面台	W=200、L=2000 ポ ストフォーム t31	1	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	ライニング 2、3F女子便所(西) 面台	W=250、L=600 ポ ストフォーム t31	2	か所								
	ライニング 1、2、3F男子便所(西) 面台 2、3F女子便所(西)	W=250、L=850 ポ ストフォーム t31	5	か所								
	ライニング 2、3F男子便所(西) 面台	W=250、L=1590 ポ ストフォーム t31	2	か所								
	ライニング 1F男子便所(西) 面台 2、3F女子便所(西)	W=250、L=2390 ポ ストフォーム t31	3	か所								
	ライニング 2、3F男子便所(西) 面台	W=250、L=2960 ポ ストフォーム t31	2	か所								
	階段手すり	笠木φ34 樹脂製(木目調)	78.8	m								
		アルミ製ブラケット@1000以内共 カ工業:0-34Ms(木目調タイプ)同等品										
	消火器ボックス	(株)ユニオン UFB-IF-2811N-PWH 同等品	3	か所								
	多機能トイレ手摺 下地ラワン合板	厚12 T1 900×1800	6	枚								
	同上 裏補強板	杉板250×120×t60	18	枚								
	同上 軽鉄間仕切補強材	C-60×30×10 H=3450×24本	82.8	m								
	小便器手摺 下地 裏補強板	杉板250×120×t60	24	枚								
	同上 軽鉄間仕切補強材	C-60×30×10 H=1350×24本	32.4	m								
	バリアフリートイレ跳ね上げ手摺 同上 裏補強板	杉板300×120×t60	3	枚								
	同上 軽鉄間仕切補強材	C-60×30×10 H=1100×6本	6.6	m								
	同上 片持手摺補強材	C-60×30×10 L=200×6本	1.2	m								
	1F事務室 受付カウンター	ポ ストフォーム厚40 W1200×D300×t40	1	か所								
		支持金物:FB60×6 補強金物C-60×30×10×1.6										

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	1F男子・女子便所(西・東) 洗面カウンター	2層 W1600×D550×H700	4	か所								
		天板:人造大理石厚55 フロントハ°ネルハッチ式ボ°リエステル化粧板仕様										
	2、3F女子便所(西) 洗面カウンター	3層 W2400×D550×H700	2	か所								
		天板:人造大理石厚55 フロントハ°ネルハッチ式ボ°リエステル化粧板仕様										
	2、3F男子便所(西) 洗面カウンター	2層 W1800×D550×H700	2	か所								
		天板:人造大理石厚55 フロントハ°ネルハッチ式ボ°リエステル化粧板仕様										
	2、3F男子・女子便所(東校舎) 洗面カウンター	2層 W1600×D550×H700	4	か所								
		天板:人造大理石厚55 フロントハ°ネルハッチ式ボ°リエステル化粧板仕様										
	1F男子・女子便所(西・東)、2、3F男・女子便所(東校舎) 大型鏡	W1600×H900	8	か所								
	2、3F女子便所(西) 大型鏡	W2400×H900	2	か所								
	2、3F男子便所(西) 大型鏡	W1800×H900	2	か所								
	シーリング	シリコン 6×6	64.0	m								
	鏡運搬費、副資材		1	式								
	3階×1ヶ所 救助袋	垂直式救助袋 3階室内仕様 2段式 大型格納箱(スチール製)	1	式								
		救助袋取付工事費、アンカー工事 消防手続き費用、運搬諸経費										
	シャワーユニット	「パナソニックFシリーズ°0812AR」 同等品 運搬諸経費、取付共	1	式								
	キーボックス	120本用	1	式								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	(家具)											
	1F給湯スペース K-1 コンパクトキッチン	YSC-150-R同等品 W900/1500×D350/600×H2250	1	台								
	1F印刷室 K-2 収納棚	EX-80同等品 W1850×D450/700×H2500	1	台								
	1F職員室 K-3A サイド台	STX-18M同等品 W1600×D500×H850	6	台								
	1F職員室 K-3B サイド台	STX-18M同等品 W1800×D500×H860	3	台								
	1F職員室 K-3C サイド台	STX-18M同等品 W1450×D500×H860	2	台								
	1F職員室 K-4 サイド台	STX-18M同等品 W8465×D150, 300, 500×H780	1	組								
	1F校長室 K-5 収納式手洗い台	WHTX-1N同等品 W900×D450×H2000	1	台								
	1F校長室 K-6 ロッカー	HTX-40N-Ⅱ同等品 W600×D450×H2000	1	台								
	1F校長室 K-7 書籍収納棚	HTX-4N-Ⅱ同等品 W1800×D450×H2000	1	台								
	1F校長室 K-8 収納棚	SHTX-1800N同等品 W1800×D470×H810	3	台								
	1F事務室 K-9 サイド台	STX-18M同等品 W1300×D500×H860	1	台								
	1F事務室 K-10 サイド台	STX-18M同等品 W4100×D500×H850	1	組								
	1F職員来客玄関 K-11 教職員用下足入れ	ETS-20H同等品 W1028×D350×H1700	2	台								
	1F職員来客玄関 K-12 来客用下足入れ	ES-18同等品 W900×D350×H1450	1	台								
	1F職員来客玄関 K-13 傘立て	ESX-56A同等品 W855×D345×H490	1	台								
	1F昇降口 K-14 生徒用下足入れ	ESA-20同等品 W1100×D350×H1700	4	台								
	1F昇降口 K-15 生徒用下足入れ	ESA-20同等品 W1370×D350×H1700	3	台								
	1F昇降口 K-16 生徒用下足入れ	ESA-20同等品 W1640×D350×H1700	10	台								
	1F昇降口 K-17 生徒用下足入れ	ESA-20同等品 W1930×D350×H1700	2	台								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	1F昇降口 K-18 生徒用傘立て	ESX-900U-Ⅱ 同等品 W1145×D300×H555	11	台								
	1, 2, 3F普通教室 たんぼぼ K-19 教師用戸棚	STX-12M同等品 W1200×D470×H775	36	台								
	1, 2, 3F普通教室 たんぼぼ K-20A 掃除用具入れ	EXA-45-Ⅱ 同等品 W450×D468×H2000	15	台								
	2, 3F普通教室 K-20B 掃除用具入れ	EXA-45-Ⅱ 同等品 W450×D468×H2000	2	台								
	1, 2, 3F普通教室 学習ルーム K-21A 背面ロッカー	CXA-1800-Ⅱ 同等品 W6450×D470×H1250	13	組								
	2, 3F普通教室 K-21B 背面ロッカー	CXA-1800-Ⅱ 同等品 W6090×D470×H1250	2	組								
	2, 3F普通教室 K-21C 背面ロッカー	CXA-1800-Ⅱ 同等品 W6180×D470×H1250	2	組								
	1, 2, 3F普通教室 K-22A サイド棚	OTX-18M同等品 W5590×D470×H775	12	組								
	1F普通教室 K-22B サイド棚	OTX-18M同等品 W5445×270, 470×H775	1	組								
	2, 3F普通教室 K-22C サイド棚	OTX-18M同等品 W5270×D270, 470×H775	2	組								
	2, 3F普通教室 K-22D サイド棚	OTX-18M同等品 W5270×D270, 470×H775	2	組								
	1Fたんぼぼ2F教材室 K-22E サイド棚	OTX-18M同等品 W1800×D470×H775	2	台								
	2Fたんぼぼ K-22F サイド棚	OTX-18M同等品 W1200×D470×H775	2	台								
	1, 2, 3F普通教室 たんぼぼ K-23 移動式ロッカー	TS-2LJR-B同等品 W1800×D550×H800	4	台								
	1F保健室 K-24 流し台	YFS-9PJN同等品 W900×D600×H850	1	台								
	1F保健室 K-25 大型備品収納戸棚	MEX-37-Ⅱ 同等品 W1100×D620×H2300	1	台								
	1F保健室 K-26 掃除用具入れ	EX-45-Ⅱ 同等品 W450×D450×H2000	1	台								
	1F保健室 K-27 流し台	WD-18SH同等品 W1700×D600×H800	1	台								
	1F保健室 K-28 サイド台	STX-12M同等品 W1200×D600×H800	1	台								
	1F保健室 K-29 薬品器械戸棚	MEX-2-Ⅱ 同等品 W1500×D450/600×H2000	1	台								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	1F保健室 K-30 ベッド備品収納戸棚	MEX-36-Ⅱ 同等品 W600×D620×H2300	2	台								
	1F図書室 K-31 図書カウンター	LC-5EA(N) 同等品 W1800×D600×H700	1	台								
	1F図書室 K-32 図書カウンター	LC-5EC(N) 同等品 W1200×D600×H700	1	台								
	1F図書室 K-33 紙芝居架	BS-54E同等品 W900×D445×H830	1	台								
	1F図書室 K-34 傾斜3段書架	BS-36E同等品 W1800×D375×H1100	1	台								
	1F図書室 K-35 傾斜3段書架	BS-33E同等品 W1700×D375×H1100	7	台								
	1F図書室 K-36 傾斜5段書架+コーナ-FIX	BS-7E+BS-11FE同等品 W3735×D250/340×H1100/1800	1	組								
	1F図書室 K-37 傾斜5段書架+コーナ-FIX	BS-7E+BS-11FE同等品 W2685×D250/340×H1800	1	組								
	1F図書室 K-38 傾斜5段書架	BS-7E同等品 W1800×D250/340×H1800	6	台								
	1F図書室 K-40 垂直3段書架	BS-23E同等品 W1800×D270×H1100	1	台								
	1F図書室 K-41 カンターバック戸棚	BS-60E同等品 W1350×D300/450×H2000	2	台								
	1F図書室 K-42 掃除用具入れ	BS-45E-Ⅱ 同等品 W450×D450×H1800	1	台								
	1F図書室 K-43 傾斜3段両面書架	BS-33EW同等品 W1800×D540/750×H1100	8	台								
	1F図書室 K-44 傾斜3段両面書架	BS-36EW同等品 W1800×D750×H1100	2	台								
	2F理科室 K-45 教師用実験台	YTR-30(R) 同等品 W3000×D950×H850	1	台								
	2F理科室 K-46 生徒用実験台	YP-6SR-Ⅱ 同等品 W1800×D900×H670	6	台								
	2F理科室, 理科準備室 K-47 流し台	WD-18同等品 W1800×D600×H775/800	3	台								
	2F理科室 K-48 サイド台	STX-18K同等品 W1590×D600×H775	2	台								
	2F理科室 K-49 掃除用具入れ	BS-45E-Ⅱ 同等品 W450×D450×H2000	1	台								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	2F理科室 K-50A サイド台	OTX-18K同等品 W1600×D600×H700	4	台								
	2F理科室 K-50B サイド台	OTX-18K同等品 W1500×D600×H700	2	台								
	2F理科準備室 K-51 大型収納棚	GEX-1-Ⅱ同等品 W4800×D450/600×H2000	1	組								
	2F理科準備室 K-52 備品収納棚	EX-4-Ⅱ同等品 W1600×D450/600×H2000	2	台								
	2F理科準備室 K-53 サイド台	STX-12K同等品 W1200×D600×H800	1	台								
	2F理科準備室 K-54 準備用実験台	YP-2FR-Ⅰ同等品 W1800×D600×H800	1	台								
	3F家庭科教室 K-55 教師用調理台	YFTC-4ARW(M) 同等品 W2100×D900×H825	1	台								
	3F家庭科教室 K-56 生徒用調理台	YFC-23ARW(M) 同等品 W2000×D900×H725	6	台								
	3F家庭科教室 K-57 サイド台	STX-18M同等品 W2025×D600×H775	1	台								
	3F家庭科教室 K-58 流し台	WD-18H同等品 W3610×D426/600×H775	1	組								
	3F家庭科教室 K-59 ミシン収納台	VA-20同等品 W2000×D800×H975	3	台								
	3F家庭科教室 K-60 大型備品収納棚	GVA-1-Ⅱ同等品 W5140×D590×H1900	1	台								
	3F音楽教室 K-61 掃除用具入れ	BS-45-Ⅱ同等品 W450×D450×H2000	1	台								
	3F音楽教室 K-62A サイド台	STX-18M同等品 W1600×D600×H800	4	台								
	3F音楽教室 K-62B サイド台	STX-18M同等品 W1400×D600×H920	2	台								
	3F音楽準備室 K-63 大型音楽収納棚	GEX-16-Ⅱ同等品 W5400×D580/800×H2000	1	組								
	3F音楽準備室 K-64 サイド台	DDX-18同等品 W1800×D600×H800	1	台								
	3F音楽準備室 K-65 楽器収納棚	EX-12-Ⅱ同等品 W1800×D580/800×H2000	3	台								
	1, 2F廊下 K-66 流し台	YSS-17W・YSS-6S同等品 W3380×D600×H790	2	組								
	1F廊下 K-67 流し台	YSS-17W同等品 W2900×D600×H790	1	組								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	2, 3F廊下 K-68 流し台	YSS-17W・YSS-6S同等品 W3495×D600×H790	2	組								
	2, 3F廊下 K-69 流し台	YSS-17W同等品 W3480×D600×H790	2	組								
	3F廊下 K-70 流し台	YSS-17W・YSS-6S同等品 W2300×D600×H790	1	組								
	1F図書室前 K-71 流し台	YSS-17W同等品 W3640×D600×H900	1	組								
	2, 3F東校舎廊下 K-72 流し台	YSS-17W同等品 W3590×D600×H900	2	組								
	1F配膳室 K-73 サイド台	DDX-18同等品 W5520/2850×D600×H960	1	組								
	2F普通教室(9)(10) K-74 移動式ロッカー	TS-2LJR-B同等品 W6200×D550×1200	2	組								
	3F音楽準備室 K-75 サイド台	DDX-18同等品 W1150×D600×H800	1	台								
	(黒板)											
	GB-1 2, 3F普通教室 曲面黒板	アルミ枠UDスライタ [°] ー アルミロー暗線 W3600×H1200	4	か所								
	GB-2 普通教室、たんぽぽ室 平面黒板	アルミ枠 アルミロー無地 時間割入 W1200×H900	19	か所								
	GB-3 3F音楽教室 平面黒板	アルミロー無地 片面五線譜入 W3600×H1200	1	か所								
	GB-4 1, 2Fたんぽぽ1, 2組 平面黒板	アルミ [°] ア枠UDスライタ [°] ー アルミロー暗線 W3600×H1200	2	か所								
	WB-1 1F職員室 平面黒板	アルミ枠 ナノホワイト暗線(映写兼用) W3000×H1200	1	か所								
	WB-1 1F職員室 平面白板	アルミ枠 ナノホワイト暗線(映写兼用) W2700×H1200	1	か所								
	WB-5 1F職員室 平面白板	アルミ枠 アルミロー無地 出欠表入 W2700×H1200	1	か所								
	WB-6 1F校長室 平面白板	アルミ枠 アルミロー無地 行事入 W1800×H900	1	か所								
	WB-2 1F保健室 平面白板	アルミ枠 アルミロー無地 行事入 W1200×H900	1	か所								
	WB-3 3F家庭科教室 平面白板	アルミ枠UDスライタ [°] ーナノホワイト暗線(映写兼用) W3600×H1200	1	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	(サイン)											
	S-1 室面サイン(平付型)	表示基盤:アクリル板t5.0 W258×H82	13	か所								
	S-2 室面サイン(突出型)	表示基盤:アクリル板t5.0 W275×H81	22	か所								
	S-3a 室名ピクトサイン(平付型)	表示基盤:珪材 段付板t18 W200×H200	4	か所								
	S-3b トイレピクトサイン(平付型)	表示基盤:アクリルマット板t3.0 W200×H200	12	か所								
	S-4a 室名ピクトサイン(突出型)	表示基盤:珪材 段付板t18 W225×H201	9	か所								
	S-4b トイレピクトサイン(突出型)	表示基盤:アクリルマット板t5.0 W221×H200	4	か所								
	S-5 室名札(シート)	シート切文字 25H	23	か所								
	S-6 階数表示(当階)	シート切文字 600H	6	か所								
	S-7 室名札(ビジュアルシート)	シート切文字 600H	2	か所								
	S-8 総合案内板	表示基盤:珪材 段付板t18 W600×H900	1	か所								
	S-9 校章	SUS箱文字焼付塗装仕上 W500×H500	1	か所								
	1階保健室 カーテンレール 天吊型	アルミ製 コーナ4か所 H=500 総15.5m	1	か所								
	避難器具降下地点表示プレート	塩ビ製 120×360	1	か所								
	(取外し・保管再取付)											
	絵画	ホール 1400x800	1	か所								
	校歌板	玄関 1200x900	1	か所								
	卒業記念板	ホール 2F廊下 1750x1100	2	か所								
	卒業記念板	1F廊下 2600x1200	1	か所								

1-1校舍棟

[illegible]

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
19	外壁改修工事											
	(外 部)											
	外壁 施工数量調査	打放面・仕上塗材改修	3,525	m2								
	天井 施工数量調査	打放面・仕上塗材改修	579	m2								
	C-2	コンクリートひび割れ(0.3mm以上)	94.5	m								
	C-5-1	露筋部・爆裂部 (一般部)	15.7	m								
	C-6-1	露筋部 角補修を伴う時	1.2	m								
	C-7-1	点錆部(100×100)	10	ヶ所								
	C-8-1	コンクリート欠損	3.1	m2								
	C-9-1	コンクリート欠損	4.9	m								
	M-2	モルタルひび割れ(0.3mm以上)	4.6	m								
	M-7-1	点錆部(100×100)	23	ヶ所								
	M-9-1	モルタル欠損(一般部)	2.2	m								
	M-12-1	モルタル浮き (壁・軒天)	6.6	m2								
	M-13-1	モルタル浮き (床・一般部)	1.5	m2								
	M-14	モルタル浮き (笠木・狭巾部)	443	m								
	M-16	モルタル浮き (狭巾部)	44.6	m								
	計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
20	撤去工事											
	(外 部)											
	屋根 シート防水 撤去		330	m2								
	庇 シート防水 撤去		15.0	m2								
	屋根 伸縮目地撤去	25x80	203	m2								
	屋根 塗膜防水撤去		5.6	m2								
	ハト小屋 塗膜防水撤去		2.6	m2								
	庇 塗膜防水撤去		42.0	m2								
	パラペット笠木 塗膜防水撤去		112.0	m2								
	壁付水切 塗膜防水撤去		16.0	m2								
	踏面 段鼻ノンスリップタイル撤去	150x60	47.2	m								
	庇 下地合板撤去	t=12	5.6	m2								
	天井 アルミスパンドレル撤去	天井下地共	40.4	m2								
	E X P . J カバー撤去		59.9	m								
	塔屋 屋上点検口撤去	600角	1	か所								
	壁 防球ネット撤去		656	m2								
	改修用ドレン撤去	φ 100	34	か所								
	竪樋撤去	VP管	320	m								
	ガラス撤去	集積共	970	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	建具廻り シーリング撤去		518	m								
	壁付水切 シーリング撤去		72.7	m								
	(内 部)											
	土間コンクリート撤去	集積共	34.1	m3								
	土間碎石撤去	集積共	19.1	m3								
	ビロティ 砂利敷鋤取り	集積共	21.4	m3								
	床 モルタル撤去	集積共	2,890	m2								
	床 100角タイル撤去	下地モルタル 集積共	58.0	m2								
	床 モザイクタイル撤去	下地モルタル 集積共	205	m2								
	床 木造床組撤去	集積共	71.0	m2								
	床 木造中段床組	集積共	10.4	m2								
	床 寄木合板撤去	t=12 集積共	21.1	m2								
	床 タタミ下地板撤去	集積共	19.6	m2								
	床 ベニヤ撤去	t=5.5 集積共	15.5	m2								
	床 モザイクパーケット撤去	t=10.0 集積共	295	m2								
	床 タタミ撤去	1帖物 集積共	12	枚								
	巾木 テラゾーブロック撤去	H=150 集積共	15.1	m								
	巾木 ラワン撤去	H=100 集積共	509	m								
	ラインク壁 コンクリートブロック撤去	集積共	10.0	m3								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	壁 コンクリート撤去	集積共	52.1	m3								
	壁 コンクリートブロック撤去	集積共	6.1	m3								
	壁 A L C 版撤去	集積共	3.6	m3								
	壁 カッター入れ	コンクリート面	1,035	m								
	壁 モルタル撤去	集積共	1,828	m2								
	壁 カッター入れ	モルタル面	372	m								
	壁 100角タイル撤去	下地モルタル、集積共	345	m2								
	壁 ベニヤ撤去	t=5.5 木胴縁、集積共	713	m2								
	壁 有孔ベニヤ撤去	t=5.5 木胴縁、集積共	83.2	m2								
	壁 ラスボード撤去	t=7.0 木胴縁、集積共	23.6	m2								
	壁 石膏ボード撤去	t=9.0 木胴縁、集積共	18.3	m2								
	壁 ビニルクロス撤去	集積共	18.3	m2								
	壁 クロス撤去	集積共	721.0	m2								
	壁 木製壁下地撤去	集積共	40.6	m2								
	天井 ビニルクロス撤去	集積共	19.4	m2								
	天井 クロス撤去	集積共	31.2	m2								
	天井 ロックウール化粧吸音板撤去	t=12.0 集積共	723	m2								
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	3,205	m2								
	床 ビニル床シート撤去	石綿含有みなし t=2.0 集積共	2,799	m2								
	踏面蹴込 ビニル床シート撤去	石綿含有みなし t=2.0 集積共	107	m2								
	天井 石膏ボード撤去	石綿含有みなし t=9.0 集積共	50.6	m2								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	天井 化粧石膏ボード撤去	石綿含有みなし t=9.0 集積共	284	m2								
	天井 杉証ボード撤去	石綿含有みなし t=9.0 集積共	24.8	m2								
	天井 下地石膏ボード	石綿含有みなし t=9.0 集積共	2,652	m2								
	天井 吸音テックス撤去	石綿含有みなし 石綿t=9.0、集積共	1,929	m2								
	天井 石綿セメント板撤去	石綿含有建材 t=4.0 集積共	93.6	m2								
	天井 有孔アスベストラックス撤去	石綿含有建材 t=10 集積共	101	m2								
	(雑)											
	E X P ・ J 撤去	アルミ製 集積共	28.2	m								
	ビロティ コンクリート縁石撤去	100x600x150 集積共	21.0	m								
	流し 人研石撤去	集積共	33.3	m2								
	床下点検口撤去	600x600 アルミ製 集積共	1	か所								
	ステンレスノンスリップ撤去	集積共	246	m								
	階段ステンレス製手摺撤去	34φ 集積共	71.6	m								
	F R P 製浴槽撤去	1050x700 集積共	1	か所								
	スチールカーテンボックス撤去	150x150 集積共	290	m								
	(揭示板・黒板)											
	揭示板撤去	学習ルーム 2700x900 集積共	1	か所								
	行事黒板撤去	学習ルーム 900x900 集積共	1	か所								
	造付行事黒板撤去	校長室 1800x900 集積共	1	か所								
	週間行事板撤去	録音室 1200x900 集積共	1	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	曲面黑板撤去	理科室. 家庭科教室 3600x900 集積共	2	か所								
	背面黑板撤去	普通教室1～12. 理科室. 家庭科 たんぽぽ1組 1860x900 集積共	14	か所								
	行事黑板撤去	普通教室1～12. たんぽぽ1組 1200x900 集積共	13	か所								
	平面黑板撤去	たんぽぽ1組 3600x1200 集積共	1	か所								
	上げ下げ黑板撤去	保健室. 会議室 3600x1800 集積共	2	か所								
	行事黑板撤去	普通教室13. 14. 保健室. 会議室 1600x1200 集積共	4	か所								
	ホワイトボード撤去	音楽教室 1600x900 集積共	1	か所								
	引分黑板撤去	たんぽぽ2組 4800x1200 集積共	1	か所								
	行事黑板撤去	家庭科教室 900x1200 集積共	1	か所								
	(家具)											
	玄関 下足箱撤去	1F-4 1200x500x950 集積共	1	か所								
	ホール 下足箱撤去	1F-4 2300x500x950 集積共	1	か所								
	校長室 飾り棚撤去	1F-17 3600x500x2000 集積共	1	か所								
	校長室 飾り棚撤去	1F-18 1500x500x2000 集積共	1	か所								
	校長室 洋服入撤去	1F-18 900x500x2000 集積共	1	か所								
	校長室 洗面化粧台撤去	750x600x1900 集積共	1	か所								
	職員室 戸棚撤去	1F-22 6670x400x800 集積共	1	か所								
	職員室 戸棚撤去	1F-23 2700x400x800 集積共	1	か所								
	職員室 戸棚撤去	1F-25 10275x400x800 集積共	1	か所								
	職員室 戸棚撤去	1F-26 3600x400x800 集積共	1	か所								
	湯沸室 戸棚撤去	1F-28 2900x450x950 集積共	1	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	湯沸室 吊戸棚撤去	1000x350x750 集積共	1	か所								
	湯沸室 流し台撤去	2700x550x900 集積共	1	か所								
	印刷室 台付戸棚撤去	1F-36 1840x500x2700 集積共	1	か所								
	印刷室 戸棚撤去	1F-37 1840x500x900 集積共	1	か所								
	放送室 戸棚撤去	1F-47 1500x350x2700 集積共	1	か所								
	録音室 棚板撤去	3600x400+1900x300 集積共	1	か所								
	配膳室 配膳棚撤去	1F-16 7110x600x1000 集積共	1	か所								
	昇降口 下足箱撤去	1F-48 3540x300x1800 集積共	6	か所								
	普通教室1-12 学級戸棚撤去	1700x450x800 集積共	12	か所								
	普通教室1-12 教師戸棚撤去	1400x450x800 集積共	12	か所								
	普通教室1-12 棚撤去	6300x400x800 集積共	12	か所								
	普通教室1-12 掃除具入撤去	500x400x1800 集積共	12	か所								
	普通教室1-12 ロッカー撤去	6400x400x1050 集積共	12	か所								
	普通教室13.14 学級戸棚撤去	1605x450x800 集積共	2	か所								
	普通教室13.14 教師戸棚撤去	1630x450x800 集積共	2	か所								
	たんぼぼ1組 棚撤去	1F-53 6300x400x800 集積共	1	か所								
	たんぼぼ1組 掃除具入撤去	1F-53 500x400x1800 集積共	1	か所								
	たんぼぼ1組 戸棚撤去	1F-54 2000x400x800 集積共	1	か所								
	休憩室 流し台撤去	1F-65 1800x550x800 集積共	1	か所								
	休憩室 吊戸棚撤去	1F-65 2500x350x700 集積共	1	か所								
	休憩室 下足箱撤去	1F-66 1250x500x900 集積共	1	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	保健室. 会議室 学級戸棚撤去	1605x450x800 集積共	2	か所								
	保健室. 会議室 教師戸棚撤去	1630x450x800 集積共	2	か所								
	保健室 カウンター撤去	2300x500x800 集積共	1	か所								
	たんぽぽ2組 書棚撤去	2F-4 1800x300x800 集積共	1	か所								
	たんぽぽ2組 書棚撤去	2F-6 5000x400x800 集積共	1	か所								
	たんぽぽ2組 書棚撤去	7000x400x800 集積共	1	か所								
	教材室 戸棚撤去	2F-12 6900x650x2350 集積共	4	か所								
	理科室. 音楽室 作業台撤去	2F-13 9900x550x600 集積共	2	か所								
	理科室. 音楽室 ロッカー撤去	2F-22 1050x400x1800 集積共	2	か所								
	理科室. 音楽室 戸棚撤去	2F-26 5900x400x900 集積共	2	か所								
	理科室準備室 作業台撤去	2F-13 3300x550x900 集積共	1	か所								
	理科室準備室 戸棚撤去	2F-15 4900x500x1900 集積共	2	か所								
	家庭科教室 戸棚撤去	3F-3 6300x500x600 集積共	1	か所								
	家庭科教室 作業台撤去	3F-6 5300x500x600 集積共	1	か所								
	家庭科教室 戸棚撤去	3F-8 7000x500x1800 集積共	1	か所								
	音楽教室 作業台撤去	3F-18 9900x550x600 集積共	1	か所								
	音楽準備室 戸棚撤去	3F-16 4500x900x2000 集積共	1	か所								
	音楽準備室 戸棚撤去	3F-17 3000x900x2000 集積共	1	か所								
	音楽準備室 作業台撤去	3F-18 3300x550x600 集積共	1	か所								

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	(撤去・処分)											
	昇降口傘立撤去・処分	1720x400x300	2	台								
	昇降口傘立撤去・処分	1700x700x300	2	台								
	生徒用ロッカー撤去・処分	会議室. 普通教室13. 14 1720x400x800	12	台								
	テレビハンガー撤去・処分		16	台								
	OHPスクリーン撤去・処分		20	台								
	図書室備品撤去・処分		1	式								
		掃除用具入れ450 x 515 x 1800 : 2台 新刊書架1400 x 300/150 x 1300 : 1台										
		展示台1850 x 940 x 850 : 1台 ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰ置き920 x 330 x 850 : 2台										
		予約台1100 x 500 x 850 : 1台 窓下本棚7860 x 300 x 850 : 1台										
		上置き本棚 (大・白) 900 x 220 x 370 : 8台 上置き本棚 (小・白) 730 x 220 x 340 : 3台										
		複式書架1820 x 720 x 1070 : 1台 本棚 (ｸﾞﾚｰ) 600 x 200 x 1100 : 1台										
		窓下本棚2950 x 300 x 850 : 1台 木台600 x 300 x 750 : 1台										
		壁面雑誌架3380 x 230 x 750 : 1台 紙芝居台400 x 400 x 370 : 6台										
		複式書架1820 x 660 x 1100 : 4台 複式絵本書架1800 x 600 x 1060 : 2台										
		単式書架660 x 180 x 1450 : 4台 壁面本棚6860 x 280 x 2300 : 1台										
		窓下本棚5740 x 300 x 770 : 1台 上置き本棚 (白) 820 x 230 x 460 : 7台										
		配膳台1200 x 450 x 560 : 1台 窓下本棚5960 x 330 x 770 : 1台										
		単式書架 (白) 1800 x 660 x 1360 : 1台 複式書架1820 x 730 x 1070 : 3台										
		大型絵本ラック1040 x 460 x 1100 : 1台 ｶｯｼｬｰ (L字・木目) 2500 x 1600 x 800 : 1台										
		ｶｯｼｬｰ (直線・白) 2370 x 530 x 810 : 1台 ｶｯｼｬｰ (直線・青) 1800 x 600 x 750 : 1台										

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
		カウンター（L字・クリーム色）1200 x 1800 x 760：1台 カウンター（直線・青）1850 x 600 x 750：1台										
		木製両開書架6030 x 410 x 1000：1台 木製両開書架1030 x 270 x 1030：4台										
		上置オープン2段本棚900 x 240 x 600：2台 上置本棚900 x 220 x 360：1台										
	(建具関連)											
	アルミ製引違い窓撤去	扉のみ 集積共	528	m2								
	アルミ製FIX窓撤去	扉のみ 集積共	11.0	m2								
	アルミ製引違い戸撤去	扉のみ 集積共	283	m2								
	アルミ製片開き戸撤去	扉のみ 集積共	4.6	m2								
	アルミ製両開き戸撤去	扉のみ 集積共	9.1	m2								
	アルミ製引違い戸撤去	枠共 集積共	2.6	m2								
	鋼製片開き戸撤去	枠共 集積共	11.8	m2								
	鋼製両開き戸撤去	枠共 集積共	38.4	m2								
	鋼製枠撤去	集積共	28.2	m								
	アルミ学校用間仕切り撤去	集積共	416	m2								
	スライディングドア撤去	集積共	180	m2								
	木製片開き扉撤去	枠共 集積共	29.6	m2								
	木製両開き扉撤去	枠共 集積共	5.8	m2								
	トイレブース撤去	集積共	103	m2								
	枠廻りシーリング撤去		1,663	m								
	計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
21	発生材積込・運搬・処分費											
	【発生材積込】											
	発生材積込	コンクリート(有筋)	86.2	m3								
	発生材積込	コンクリート(無筋)	206	m3								
	発生材積込	ガラス・陶磁器くず	11.4	m3								
	発生材積込	(ロックウール吸音板) ガラス・陶磁器くず	8.7	m3								
	発生材積込	木くず	116	m3								
	発生材積込	畳	1.2	m3								
	発生材積込	廃プラスチック	4.9	m3								
	発生材積込	非飛散性アスベスト	36.4	m3								
	発生材積込	金属くず(アルミ)	0.1	t								
	発生材積込	金属くず(スチール)	11.4	t								
	発生材積込	金属くず(ステンレス)	0.3	t								
	発生材積込	鉄筋	5.0	t								
	【発生材積込】 計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	【発生材運搬】											
	発生材運搬	コンクリート(有筋)	86.2	m3								
	発生材運搬	コンクリート(無筋)	206	m3								
	発生材運搬	ガラス・陶磁器くず (ロックウール吸音板)	11.4	m3								
	発生材運搬	ガラス・陶磁器くず	8.7	m3								
	発生材運搬	木くず	116	m3								
	発生材運搬	畳	1.2	m3								
	発生材運搬	廃プラスチック	4.9	m3								
	発生材運搬	非飛散性アスベスト	36.4	m3								
	発生材運搬	金属くず(アルミ)	0.1	t								
	発生材運搬	金属くず(スチール)	11.4	t								
	発生材運搬	金属くず(ステンレス)	0.3	t								
	発生材運搬	鉄筋	5.0	t								
	【発生材運搬】 計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	【発生材処分】											
	発生材処分	コンクリート(有筋)	198	t								
	発生材処分	コンクリート(無筋)	412	t								
	発生材処分	ガラス・陶磁器くず (ロックウール吸音板)	17.1	t								
	発生材処分	ガラス・陶磁器くず	6.1	t								
	発生材処分	木くず	56.6	t								
	発生材処分	畳	0.4	t								
	発生材処分	廃プラスチック	1.7	t								
	発生材処分	非飛散性アスベスト	36.4	t								
	有価物	金属くず(アルミ) 有価物	0.1	t								
	有価物	金属くず(スチール) 有価物	11.4	t								
	有価物	金属くず(ステンレス) 有価物	0.3	t								
	有価物	鉄筋 有価物	5.0	t								
	【発生材処分】 計											
	計											

1-1校舎棟

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
22	産業廃棄物税相当額											
	産業廃棄物税	ガラス・陶磁器くず	17.1	t								
	産業廃棄物税	(ロックール吸音板) ガラス・陶磁器くず	6.1	t								
	産業廃棄物税	木くず	56.6	t								
	産業廃棄物税	畳	0.4	t								
	産業廃棄物税	廃プラスチック	1.7	t								
	産業廃棄物税	非飛散性アスベスト	36.4	t								
	計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
1-2	外構（補助対象内）	ライフライン更新・受水槽										
1	直接仮設工事		1.0	式								
2	土工事		1.0	式								
3	地業工事		1.0	式								
4	鉄筋工事		1.0	式								
5	コンクリート工事		1.0	式								
6	型枠工事		1.0	式								
7	左官工事		1.0	式								
8	撤去工事		1.0	式								
9	発生材積込・運搬・処分費		1.0	式								
	合 計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
1	直接仮設工事											
	墨出し		24.9	m2								
	養生		24.9	m2								
	整理清掃後片付け		24.9	m2								
	小計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
2	土工事											
	埋戻し	B種（校舎棟残土流用）	5.0	m3								
	小計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
3	地業工事											
	砂利地業	再生クラッシャー	2.7	m3								
	小計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
4	鉄筋工事											
	異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t								
	異形鉄筋	SD295 D13	0.9	t								
	異形鉄筋	SD295 D16	0.1	t								
	鉄筋加工組立		1.0	t								
	鉄筋運搬費	4t	1.0	t								
	小計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
5	コンクリート工事											
	捨てコンクリート	Fc18 SL18	1.4	m3								
	基礎コンクリート	Fc21 SL18	15.3	m3								
	打設手間	人力打設 捨てコンクリート	1.4	m3								
	打設手間	ポンプ打設 基礎コンクリート	15.3	m3								
	ポンプ圧送・基本料金	50m3未満	1.0	回								
	小計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
6	型枠工事											
	打放合板型枠	B種	23.9	m2								
	型枠運搬費	4t	23.9	m2								
	打放し面補修	B種 コーン処理	23.9	m2								
	小計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
7	左官											
	コンクリート直均し仕上げ	金ごて直均し仕上げ	24.9	m2								
	小計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
8	撤去											
	基礎コンクリート撤去	集積共	16.4	m3								
	小計											

1-2外構（ライフライン・受水槽）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
9	発生材積込・運搬・処分費											
	発生材積込	コンクリート	16.4	m3								
	発生材運搬	コンクリート	16.4	m3								
	発生材処分	コンクリート	37.7	t								
	発生材処分	鉄筋 有価物	1.0	t								
	小計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
1-3	E V棟（補助対象内）											
a	E V棟 外壁・防水改修に関するもの											
1	直接仮設工事		1.0	式								
2	防水工事		1.0	式								
3	金属工事		1.0	式								
4	左官工事		1.0	式								
5	金属製建具工事		1.0	式								
6	撤去工事		1.0	式								
7	発生材積込・運搬・処分費		1.0	式								
8	産業廃棄物税相当額		1.0	式								
	a 小計											
b	E V棟 設備更新に付随するもの											
1	E V設備全撤去新設工事		1.0	式								
2	その他工事		1.0	式								
	b 小計											
	計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
a	EV棟	外壁・防水改修に関するもの										
1	直接仮設工事											
	養生(防水改修)		5.4	m2								
	整理・清掃後片付け(防水改修)		5.4	m2								
	養生(外壁改修)		9.5	m2								
	整理・清掃後片付け(外壁改修)		9.5	m2								
	外部足場	枠組本足場 W900 7ヶ月 高さ12.0m未満 運搬共	105.0	m2								
	安全手摺	7ヶ月 枠組本足場用 運搬共	10.2	m								
	災害防止	7ヶ月 ネット状養生シート張り	105.0	m2								
	災害防止	7ヶ月 小幡ネット張り	17.8	m								
	小計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
2	防水工事											
	(外 部)											
	高压洗浄	12MPa	6.9	m2								
	屋根 ウレタン塗膜防水	X-2	5.4	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ｸﾚﾝ共	5.4	m2								
	屋根立上り ウレタン塗膜防水	X-2	1.5	m2								
	同上 下地処理	ポ リマーセメント塗 ｸﾚﾝ共	1.5	m2								
	小計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
3	金属工事											
	(外 部)											
	パラペット アルミ笠木	W=150 既製品	5.0	m								
	同上 アルミ笠木コーナー	出隅	2.0	か所								
	ALC端部小口 アルミ押え金物	L-15x70	2.8	m								
	小計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
4	左官工事											
	(外 部)											
	高压洗浄	12MPa	84.2	m2								
	壁 防水形複層塗材E	ALC面 ゆず肌状 吹付け シコン系 セメント系下地調製材(C-2)共	78.6	m2								
	根廻り セメント系下地調整材	C-2 ケン共	1.4	m2								
	小計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
5	金属製建具工事											
	AD－3	W1130×H1750	1	カ所								
	運搬費		1	式								
	取付調整費等、法定福利費		1	式								
	小計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
6	撤去工事											
	(外 部)											
	屋根 塗膜防水撤去		6.8	m2								
	パ°ラハ°ット アルミ笠木撤去	W=150	7.0	m								
	ALC端部小口 アルミ押え金物撤去	L-15x70	2.8	m								
	アルミ製両開き戸撤去	扉のみ 集積共	2.2	m2								
	枠廻りシーリング撤去		6.0	m								
	小計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
7	発生材積込・運搬・処分費											
	(発生材積込)											
	発生材積込	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.01	m3								
	発生材積込	金属くず(ｱﾙﾐ)	0.01	t								
	(発生材運搬)											
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.01	m3								
	発生材運搬	金属くず(ｱﾙﾐ)	0.01	t								
	(発生材処分)											
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.01	t								
	発生材処分	金属くず(ｱﾙﾐ)	0.01	t								
	小計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
8	産業廃棄物税相当額											
	産業廃棄物税	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.01	t								
	小計											

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

[illegible]

1-3EV棟（外壁・防水改修・設備更新）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
2	その他工事											
	内部仕上足場(改修)	一般 階高4.0m以下 脚立足場	2.1	m2								
	倉庫 嵩上コンクリート	Fc18 SL15	0.7	m3								
	打設手間	人力打設 嵩上コンクリート	0.7	m3								
	溶接金網（材）	φ 6-100×100	4.5	m2								
	溶接金網敷き手間		4.5	m2								
	コンクリート直均し仕上げ	金ごて直均し仕上げ	4.5	m2								
	等辺山形鋼	SS400 L-90x90x7	169	kg								
	鋼板	SS400 PL-9	50.7	kg								
	鋼板	SS400 PL-12	208	kg								
	工場加工組立費	工場溶接共(11.4m)	411	kg								
	工場錆止め塗装費	JIS K 5674 1回目	11.8	m2								
	鉄骨運搬費		411	kg								
	現場建方費		411	kg								
	現場溶接費	6mm換算長さ	37.8	m								
	スクラップ控除		10.9	kg								
	現場錆止め塗装	JIS K 5674 1回目	11.8	m2								
	既存スチフナー撤去		94.2	kg								
	既存EV用油配管及び電気配管用 孔塞ぎ	150Φ程度×2か所	1.0	m								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
2-1	校舎棟（補助対象外）	保健室備品・配膳室増床・ 配膳室前庇スロープ										
1	直接仮設工事		1	式								
2	土 工事		1	式								
3	地業工事		1	式								
4	鉄筋工事		1	式								
5	コンクリート・型枠工事		1	式								
6	鉄骨工事		1	式								
7	屋根及びとい工事		1	式								
8	金属工事		1	式								
9	左官工事		1	式								
10	建具・ガラス工事		1	式								
11	塗装工事		1	式								
12	内外装工事		1	式								
13	ユニット及びその他工事		1	式								
	計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
1	直接仮設工事											
	(外 部)											
	遣り方	小規模	36.0	m2								
	墨出し	地上階 小規模	5.2	m2								
	墨出し	スロープ 小規模	30.8	m2								
	養生	地上階 小規模	5.2	m2								
	養生	スロープ 小規模	30.8	m2								
	整理清掃後片付け	地上階 小規模	5.2	m2								
	整理清掃後片付け	スロープ 小規模	30.8	m2								
	外部足場	枠組本足場 W600 7ヶ月 高さ12.0m未満	31.7	m2								
	安全手摺	7ヶ月 枠組本足場用	8.0	m								
	災害防止	7ヶ月 ネット状養生シート張り	31.7	m2								
	外部足場	1ヶ月 脚立足場 H=4.0m未満	6.4	m2								
	内部仕上足場	一般 1ヶ月 階高4.0m以下 脚立足場	5.2	m2								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
2	土工事											
	根切り	つぼ、布掘り	26.1	m3								
	床付け		10.4	m2								
	埋戻し	B種 発生土	11.2	m3								
	盛り土	B種 発生土	3.7	m3								
	残土処分		11.2	m3								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
3	地業工事											
	砂利地業	基礎下 再生クラッシャーラン	1.2	m3								
	砂利地業	土間下 再生クラッシャーラン	3.5	m3								
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム t=0.15	4.7	m2								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
4	鉄筋工事											
	異形鉄筋	SD295 D10	0.6	t								
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t								
	異形鉄筋	SD295 D16	0.1	t								
	鉄筋加工組立		0.8	t								
	鉄筋運搬費	4t	0.8	t								
	接着系アンカー	D10下向き	12.0	本								
	接着系アンカー	D13下向き	36.0	本								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
5	コンクリート・型枠工事											
	捨てコンクリート	Fc18 SL18	0.5	m3								
	土間コンクリート	Fc18 SL18	5.3	m3								
	基礎コンクリート	Fc21 SL18	5.0	m3								
	打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.5	m3								
	打設手間	人力打設 土間コンクリート	5.3	m3								
	打設手間	人力打設 基礎コンクリート	5.0	m3								
	目荒らし	壁	1.7	m2								
	普通合板型枠		43.7	m2								
	型枠運搬費	4t	43.7	m2								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
6	鉄骨工事											
	H形鋼	SS400 H-300x150x6.5x9	353.0	kg								
	等辺山形鋼	SS400 L-30x30x3	32.1	kg								
	溝形鋼	SS400 [-250x90x9x13	50.9	kg								
	角形鋼管	STKR400 □-150x150x9	305.0	kg								
	鋼板	SS400 PL-6	21.1	kg								
	鋼板	SS400 PL-9	38.9	kg								
	鋼板	SS400 PL-16	31.7	kg								
	鋼板	SS400 PL-19	24.6	kg								
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	47.7	kg								
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L45	6.0	本								
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L50	12.0	本								
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L55	50.0	本								
	中ボルト	M12 L35	29.0	本								
	アンカーボルト	SS400 M20 L=600 ダブルナット	16.0	本								
	あと施工アンカー	接着系 M20 L300 ダブルナット	6.0	本								
	工場加工組立費	工場溶接共(31.2m)	818.0	kg								
	工場錆止め塗装費	JIS K 5674 1回目	22.1	m2								

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	鉄骨運搬費		864.0	kg								
	現場建方費		818	kg								
	建方重機損料費		1.0	式								
	特殊高力ボルト本締費		66.0	本								
	アンカーボルト埋込費	M20	16.0	本								
	軽量形鋼組立	母屋 普通ボルト締め共	45.5	kg								
	超音波探傷試験費	工場第三者(第6水準、AOQL4%)	20.0	か所								
	スクラップ控除		28.6	kg								
	現場錆止め塗装	JIS K 5674 1回	27.3	m2								
	無収縮モルタル	t=50 350x350	2.0	か所								
	耐火塗料	柱	4.3	m2								
	耐火塗料	梁	16.9	m2								
	耐火被覆	t=25 吹付ロックウール	7.1	m2								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
7	屋根及びとい工事											
	(外 部)											
	庇 長尺金属板葺	カラーGL鋼板 t=0.35 平葺	6.2	m2								
	同上 耐火野地板	t=18	6.2	m2								
	同上 水上水切	カラーGL鋼板 t=0.5	1.4	m								
	同上 軒先包み	カラーGL鋼板 t=0.5 木下地共	1.4	m								
	同上 ケラバ 包み	カラーGL鋼板 t=0.5 木下地共	8.8	m								
	軒樋	硬質塩ビ カラーアイソ W=135	1.4	m								
	落し口	φ75	1.0	か所								
	堅樋	カラー硬質塩ビ 管 φ75 SUS掴み金物 @1200	3.6	m								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
8	金属工事											
	(外 部)											
	天井 軽量鉄骨天井下地	25形 直貼用 @300	5.3	m2								
	同上 インサート		5.3	m2								
	天井廻り縁	カーGL鋼板 t=0.5	11.5	m								
	グレーチング蓋	ステンレス製 W=150 防滑仕様	2.2	m								
	(内 部)											
	軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	5.1	m2								
	同上 インサート		5.1	m2								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
9	左官工事											
	(外 部)											
	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋳押し	素地	7.5	m2								
	ｽﾛｰﾌﾞ 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋳押し	素地	23.5	m2								
	ｽﾛｰﾌﾞ 床立上り天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋳押し	素地 W=100	17.0	m								
	ｽﾛｰﾌﾞ 排水溝 防水モルタル	W=150	2.9	m								
	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ排水溝 防水モルタル	W100xH100 糸幅300	2.2	m								
	(内 部)											
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋳押し	金ごて 貼物下	5.1	m2								
	既存庇裏 内装薄塗材E	既存モルタル面 既存モルタルケレン共 セメント系下地調製材(C-1)共	5.1	m2								
	天井 高压洗浄	12Mpa	5.1	m2								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
10	建具・ガラス工事											
	ADW-15	W4485×H2560	1	か所								
	運搬費		1	式								
	取付調整費等、法定福利費		1	式								
	複層ガラス	T4+A6+T4 2.0m2以下	4.8	m2								
	ガラスとめシーリング	シリコン系1成分形 5×5	42.0	m								
	建具廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10x10	14.1	m								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
11	塗装工事											
	(外 部)											
	天井 E P-G 塗	ケイカル板面	5.3	m2								
	(内 部)											
	壁 E P-G 塗り	ケイカル面 工程B種 素地ごしらえB種共	4.7	m2								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
12	内外装工事											
	(外 部)											
	天井 ケイカル板	t=6 目透し	5.3	m2								
	(内 部)											
	床 ビニール床シート	t=2.0	5.1	m2								
	巾木 ソフト巾木	H=100	1.8	m								
	壁 ケイカル板	t=6.0	4.7	m2								
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法 ケイカル板下地	4.7	m2								
	天井 化粧石膏ボード	「ジブートン」同等品 t=9.5	5.1	m2								
	小計											

2-1校舎棟（保健室備品・配膳室・配膳室前）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
13	ユニット及びその他工事											
	(外 部)											
	プラットフォーム カーستッパー	ゴム製 130x150	4.2	m								
	(内部)											
	1階保健室 ベッドカーテン	リリカラ ニューホスピタルN233 H=2200	15.5	m								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
2-2	外構（補助対象外）	昇降口前・南側テラス等改修工事										
1	直接仮設工事		1.0	式								
2	地業工事		1.0	式								
3	鉄筋工事		1.0	式								
4	コンクリート工事		1.0	式								
5	型枠工事		1.0	式								
6	タイル工事		1.0	式								
7	金属工事		1.0	式								
8	左官工事		1.0	式								
9	撤去工事		1.0	式								
10	発生材積込・運搬・処分費		1.0	式								
11	産業廃棄物税相当額		1.0	式								
	合 計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
1	直接仮設工事											
	墨出し	個別改修	57.7	m2								
	養生	搬出入路部分（テラス）	297.0	m2								
	整理清掃後片付け	搬出入路部分（テラス）	297.0	m2								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
2	地業工事											
	砂利地業	土間下 再生クラッシャー	6.1	m3								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
3	鉄筋工事											
	異形鉄筋	SD295 D10	0.5	t								
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t								
	鉄筋加工組立		0.7	t								
	鉄筋運搬費	4t	0.7	t								
	接着系アンカー	D10下向き	488	本								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
4	コンクリート工事											
	捨てコンクリート	Fc18 SL18	0.2	m3								
	土間コンクリート	Fc18 SL18	9.5	m3								
	打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.2	m3								
	打設手間	人力打設 土間コンクリート	9.5	m3								
	目荒らし	床	16.6	m2								
	目荒らし	壁	3.2	m2								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
5	型枠工事											
	普通合板型枠		42.8	m2								
	型枠運搬費	4t	42.8	m2								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
6	タイル工事											
	床 磁器質タイル	300角	13.6	m2								
	床スロープ 磁器質タイル	150角	4.9	m2								
	水飲み場・足洗い場床 磁器モザイクタイル	50角	2.5	m2								
	水飲み場槽内 磁器モザイクタイル	50角	1.7	m2								
	水飲み場・足洗い場壁 磁器モザイクタイル	50角	6.0	m2								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
7	金物工事											
	ステンレス手摺新設	H=750 SUS φ 34 支柱SUS φ 34@900	3.6	m								
	アルミマット新設	700×1200	1.0	か所								
	アルミマット新設	700×1800	2.0	か所								
	ステンレスグレーチング新設	150×1200	1.0	か所								
	ステンレスグレーチング新設	150×1800	2.0	か所								
	足洗い場 ステンレスグレーチング新設	150×1900	1.0	か所								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
8	左官工事											
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて直均し仕上げ	68.8	m2								
	床 モルタル仕上	タイル下地	21.0	m2								
	水飲み場槽内 モルタル仕上	タイル下地	1.7	m2								
	水飲み場・足洗い場壁 モルタル仕上	タイル下地	6.0	m2								
	スロープ 立上り笠木 コンクリート直均し仕上げ	W160	3.9	m								
	スロープ 立上り壁 複層塗材E	C-1共	2.5	m2								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
9	撤去工事											
	土間コンクリート撤去	集積共	7.8	m3								
	同上 カッター入れ	コンクリート面	115.0	m								
	床 300角タイル撤去	下地モルタル 集積共	13.6	m2								
	床 150角タイル撤去	下地モルタル 集積共	4.9	m2								
	床 モザイクタイル撤去	下地モルタル 集積共	6.0	m2								
	壁 モザイクタイル撤去	下地モルタル 集積共	6.0	m2								
	ステンレス手摺撤去	H=750 SUS φ 34 支柱SUS φ 34@900	3.6	m								
	アルミマット撤去	700×1200	1.0	か所								
	アルミマット撤去	700×1800	2.0	か所								
	ステンレスグレーチング撤去	150×1200	1.0	か所								
	ステンレスグレーチング撤去	150×1800	2.0	か所								
	足洗い場 ステンレスグレーチング撤去	150×1900	1.0	か所								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
10	発生材積込・運搬・処分費											
	【発生材積込】											
	発生材積込	コンクリート(有筋)	9.1	m3								
	発生材積込	コンクリート(無筋)	0.8	m3								
	発生材積込	ガラス・陶磁器くず	0.3	m3								
	【発生材運搬】											
	発生材運搬	コンクリート(有筋)	9.1	m3								
	発生材運搬	コンクリート(無筋)	0.8	m3								
	発生材運搬	ガラス・陶磁器くず	0.3	m3								
	【発生材処分】											
	発生材処分	コンクリート(有筋)	20.8	t								
	発生材処分	コンクリート(無筋)	1.7	t								
	発生材処分	ガラス・陶磁器くず	0.5	t								
	有価物	金属くず(アルミ) 有価物	0.1	t								
	有価物	金属くず(ステンレス) 有価物	0.1	t								
	有価物	鉄筋 有価物	0.4	t								
	小計											

2-2外構（昇降口前・南側テラス）

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
11	産業廃棄物税相当額											
	産業廃棄物税	ガラス・陶磁器くず	0.5	t								
	小計											

共通仮設(積上)

番号	名 称	細 目	当初設計				変更設計				増減 金額	備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額		
	共通仮設費											
	【積上げ】											
	仮囲い 成形鋼板	H=2.0m 10か月	210	m								
	クロスゲート	W6.0×H1.8 10か月	2	か所								
	誘導員A	100日程度	100	人								
	化学物質濃度測定	5か所 パッシブ法	1.0	式								
		報告書作成										
		派遣料、機材運搬料										
		成分：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン エチルベンゼン、スチレン										
	計											

令和 8 年度 日出町立川崎小学校長寿命化改修工事（建築工事） 仕様書

1 工事概要

(1) 工事名称

令和 8 年度 日出町立川崎小学校長寿命化改修工事（建築工事）

(2) 工事場所

大分県速見郡日出町大字川崎 1082 番地（日出町立川崎小学校）

(3) 工事目的

本町の学校施設は、高度経済成長期を契機として昭和 50 年代に集中して整備されており、老朽化した施設の更新及び維持管理が課題となっている。

また、省エネルギー化や多様な学習内容、学習形態への対応等、学校施設に求められる機能や役割も施設の建築当初から大きく変化していることから、日出町教育委員会では令和 2 年 3 月に「日出町学校施設長寿命化計画」を策定し、適正な教育環境の充実を進めているところである。

本工事は、日出町学校施設等長寿命化計画に基づき、日出町立川崎小学校の校舎を今後 30 年以上に渡り使用することのできる施設へと長寿命化することを目指すものである。

なお、同長寿命化改修に係る機械設備工事及び電気設備工事については、本建築工事と同時期に別工事として施工予定である。

また、令和 8 年 12 月 25 日から令和 10 年 1 月 10 日までの間、校舎機能を現在建設中の仮設校舎へ一時移転することとする。

(4) 履行期間

履行期間：契約締結日の翌日から令和 9 年 12 月 15 日まで

※上記期間には、改修後の校舎を使用するために必要となる諸手続き及び完成時の各種検査、手直しを含む。

※長寿命化の関連工事及びその他新たに別工事が発生した場合も含めて、各工事受注者は互いに協力すること。

【仮設校舎工事等の予定（参考）】

建設工事：令和 8 年 12 月 24 日まで

仮設校舎使用期間：令和 8 年 12 月 25 日から令和 10 年 1 月 10 日まで

引越期間：令和 8 年 12 月 25 日から令和 9 年 1 月 7 日まで（既存校舎から仮設校舎への引越）

令和 9 年 12 月 25 日から令和 10 年 1 月 10 日まで（仮設校舎から改修後本校舎への引越）

※引越は小学校冬季休業日である上記期間を基本とするが、期間外であっても移動可能なものについては、学校及び関係各所と日程を協議の上、最終決定する。

仮設校舎解体・グラウンド復旧：令和 10 年 1 月 11 日から令和 10 年 3 月 27 日まで（約 2.5 ヶ月）

(5) 工事範囲

- ア 本体校舎の（建築・構造工事）に関すること。
- イ 設計図書、見積参考資料、特記仕様書、現場説明書などに記載の工事。
- ウ その他町から指示を受けた事項に関すること。

(6) 仮契約及び本契約について

本工事は日出町議会の議決に付すべき契約に該当するため、本契約に先立ち仮契約を締結し、日出町議会の承認をもって本契約を締結することとする。

(7) 支払条件について

本町は、受注者に対して、本工事の契約金額を「日出町公共工事請負契約約款」に基づき支払うものとする。

なお、債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金額の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）は次のとおりとする。

令和 8 年度 （請負代金の 8.9%相当額） 円

令和 9 年度 （請負代金の 91.1%相当額） 円

また、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

令和 8 年度 （支払限度額の 90.0%相当額） 円

令和 9 年度 （支払限度額の 90.0%相当額） 円

※発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、上記の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

2 工事仕様

本仕様書（以下「仕様書」という。）及び図面等に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築・電気・機械工事編）（最新版）」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築・電気・機械工事編）（最新版）」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事管理指針（上・下巻）（最新版）」による。

(1) 総則

- ア 児童の学習環境保護及び学校運営を優先するとともに、地域との良好な関係維持に努めること。
- イ 関係法規・条例及び規則等を遵守すること。
- ウ 仕様書及び図面等に記載がない場合も、関係法令上、技術上、施設上並びに学校運営上、必要と認められる場合は本町と協議の上、施工すること。
- エ 工事の報告及び施工図、承認図、工程表等は、工程毎に遅滞なく提出し監督員の承諾を得ること。

(2) 施工

- ア 仮設計画については監督員と協議して決定する。
- イ 工事中は敷地内の土を外部へ出さない等、周辺環境への対策を講じること。
- ウ 施工に伴う学校運営への影響及び周辺地域への影響（騒音、振動、粉塵、車両通行等）に十分配慮すること。

- エ 作業時間等は学校及び関係部署等と十分協議して、紛争等なきよう配慮しながら工事完成に務めること。
- オ 工事施工にあたり、常駐の現場代理人を配置すること。
- カ 工事に係る諸官庁、関連機関との立会いに要する費用等は受注者負担とする。

(3) 建設副産物・産業廃棄物

- ア 建築副産物の処理については、関係法令に基づき再資源化を適正に実施すること。
- イ 産業廃棄物については、関係法令に基づき適正に処分すること。
- ウ 場内に廃材を仮置きする場合は分別ボックスを設置し適切に分別すること。

(4) 安全・衛生対策

- ア 搬入・搬出時は児童の登下校時を避けること。
- イ 警備員を常駐させ、児童及び第三者の安全を確保すること。
- ウ 工事進入路等に敷鉄板を敷設し、また、破損の恐れがある部分については必要な養生をすること。
- エ 仮囲い及び出入口扉の設置等により、工事関係者以外の現場への進入対策を講ずること。
- オ 仮囲いの外での作業については、関係者の動線に係る仮設計画及び安全対策を検討し、事前に関係各所と協議すること。また、カラーコーン等で区画し、警備員を配置して通行者の安全を確保すること。
- カ 工事関係車両は交通ルールを遵守し、交通事故、交通障害等が発生しないよう十分留意すること。
- キ 工事期間は、事前に工事予告板・工事看板を配置し、周辺への周知を徹底すること。
- ク 過積載の防止に十分留意すること。
- ケ 化学物質濃度測定を行い、基準値を超える濃度が検出された場合は、要因を改善の上、再度検査を行うこと。
- コ 施工中は、適宜、片付け及び清掃を行い、適切な安全・衛生環境の維持に努めること。
- サ 万が一事故が発生した場合は、速やかに本町他関連機関に報告し、協議を行い対処すること。

(5) 環境対策

- ア 環境負荷の低減に配慮し、廃棄物の削減に努めること。
- イ 解体時等、オゾン層破壊及び地球温暖化の防止に努めること。

(6) 下請負人の選定について

- ア 工事の一部を第三者に請け負わせようとする場合は、極力、日出町内に主たる本店・営業所を有する事業者が発注するよう努めること。
- イ 受注者は、営業停止、指名停止期間中の者を下請人とすることはできない。
- ウ 受注者は、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めること。

(7) 提出図面について

受注者は、下記の製本等を提出（製本代金を負担）する。

- ア 設計図面の製本（着工時、工事監理用）

- | | |
|-----------------|-----|
| (ア) 原版製本 | 1 部 |
| (イ) 縮小版製本（A4 版） | 3 部 |

イ 完成図書等（工事完成後、保存用）

（ア）完成図（上記アの設計図を修正し、工事目的物の完成時の状態を表現したものとする。）

- | | |
|---------------------|-----|
| a 原版製本 | 1 部 |
| b 縮小版製本（A4 版） | 2 部 |
| c CD-ROM 又は DVD-ROM | 1 部 |

下記ファイルを収録する。

（a）PDF データ（A3 サイズ,解像度 400dpi）

（b）CAD ファイル（Jw_cad で開ける形式とする）

（イ）保全に関する資料

- a 機器等の取扱い説明書（主要な機器連絡一覧表を含む） 1 部

※完成図書類は、文書保管箱等に収納して提出のこと。

(8) その他

ア 工事中及び完了時の諸官庁等への届け出は、事前に本町の確認を受けた上で受注者が行うものとし、費用は受注者の負担とする。

イ 本工事において、軽微な変更は監督員の指示により施工するものとし、請負額の変更はしない。また確認等の申請により発生した変更工事についても同様とする。

ウ 工事で使用する仮設水道及び仮設電力は、受注者の負担とする。

エ 工事中に近隣に障害を生じた場合は受注者が速やかに復旧し、その費用は受注者の負担とする。

オ 必要に応じて隣地境界の立会いを行う。また、その手続き費用は、受注者の負担とする。

カ 町が提供する資料等は、関係者以外への配布及び本工事に係る業務等以外での使用を禁止する。また、不要になった場合には速やかに返却する等、取扱いに十分留意すること。

キ 本町が町議会及び町民等に向けて本工事に関する説明を行う場合、国への交付金申請等、工事完了後の会計実地検査への対応を行う場合等、本町の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて説明に関する協力を行うこと。

ク 工事写真は黒板に場所等を記入の上、施工前、施工中、施工後、各種段階確認等の写真を撮影するとともに、完成後に不可視となる部分については重点的に撮影し、全てカラーで各 1 部提出する。なお、撮影は、工事写真撮影ガイドブック最新版・国土交通省「営繕工事写真撮影要領（最新版）」に準じて行うこと。

ケ 別途工事として予定されている長寿命化改修に係る電気設備工事及び機械設備工事、ネットワーク設備移設工事、仮設校舎工事等と協議を行い互いに協力すること。

コ 学校敷地内は全面禁煙とする。